

ग्रामपंचायत कार्यालय पाटसुल ता. अकोट जि. अकोला

(ई-निविदा सुचना क्रमांक- E-TENDER/1/ Patsul/ 2026-27)

खालील कामाची ब-१ (सिलबंद) निविदा **सरपंच/सचिव ग्रामपंचायत पाटसुल ता. अकोट** हे जिल्हा परिषद कडील योग्य त्या वर्गातील मजूर कामगार संस्थान/ इतर संस्था यांचेकडून टक्केवारी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत. कोऱ्या निविदेचा नमुना <http://www.mahatenders.gov.in> या वेबसाईट (संकेतस्थळावर) पहावयास मिळेल. निविदा फक्त ई-निविदा प्रणालीद्वारेच वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येतील.

अ.क्र.	कामाचे नांव	अंदाजपत्रकीय किंमत (रु.लक्ष)	इसारा रक्कम	कोऱ्या निविदाची किंमत	काम करण्याचा कालावधी
1	2	3	4	5	6
1.	CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD AT PATSUL TQ AKOT DIST AKOLA <i>Work Head- ZP Work (Amdar Stanik 2025-26)</i>	1199850/-	12000/-	500/-	90 दिवस

वरील प्रमाणे कामाच्या ब-1 निविदा स्विकारणे अथवा नाकारण्याचा तसेचकोणत्याही स्थरावर रद्द करण्याचा अधिकार **सरपंच/ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पाटसुल ता. अकोट** यांनी राखून ठेवलेला आहे व निविदेच्या अटी व शर्ती <http://www.mahatenders.gov.in> या वेबसाईट (संकेतस्थळावर) तसेच tender notice मध्ये पहावयास मिळतील.

टिप:- निविदा फी व इसारा रक्कम NET BANKING द्वारे MAHA E-PROCUREMENT PAYMENT वर स्विकारला जाईल व शक्य असल्यास निविदा निविदा ग्रामपंचायत ला उघडण्यात येतील.

स्वाक्षरीत/-
सरपंच
स्वाक्षरीत/-
ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत कार्यालय पाटसुल ता. अकोट

नियम व अटी

1. शासन निर्णय क्रमांक ग्रासयो 2007 प्र.क्र.1/यो-9/ दि.20/04/2007 व दि. 08/05/2007 अन्वये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र असने बंधनकारक आहे.
2. निविदा ई-निविदा प्रणालीव्दारे स्विकारल्या जातील.
3. निविदा एकुण दोन पाकिटामध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
4. लिफाफा क्र. 1 मध्ये पुढील प्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत-
5. इसारा रक्कम भरणा केलेली ऑनलाईन पावती, B) अ.क्र.1 नुसार जि.प. नोंदणी प्रमाणपत्र, C) Simlar Type Of Work असलेले Work Done जोडणे आवश्यक आहे तसेच Bid Capacity of Works सोबत जोडणे आवश्यक आहे D) पॅनकार्ड व शासन निर्णय दिनांक- 26/09/2003 नुसार अभिलेख अथवा (Acknowledgement of Income Tax Return Filed Assesment year 2019-20), E) जीएसटी नोंदणी अनिवार्य असून दि. 01 जुलै 2020 नंतर लागू झालेल्या जीएसटीच्या कराच्या बोज्याचा विचार करुनच निविदा सादर करावी व नियमानुसार जीएसटी देय राहिल.
दुसरा लिफाफामध्ये फक्त निविदेचा दर सादर करावा.
6. कोणत्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या तारखेपासून (7) सात दिवसाचे आत कामास सुरुवात केली पाहिजे. अन्यथा निविदा बयाणा / इसारा रक्कम जप्त करुन निविदाची पुढील कार्यवाही केली जाईल.
7. काम करण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेने सिव्हिल इंजिनिअर (बी.ई./डी.सी.ई. सिव्हिल) कर्मचारी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
8. निविदा एकदा खरेदी केल्यानंतर त्याची रक्कम परत मिळणार नाही.
9. निविदा मधील दर ठेकेदारास 90 दिवसापर्यंतच्या कालावधीनंतर व त्या बाबत ठेकेदाराचे निवेदन या कार्यालयास मिळेपर्यंत बंधनकारक राहिल.
10. ई निविदा प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक कंत्राटदाराने सदर कामाची स्थळ पाहणी करुन कामाच्या जागेचे अक्षांश रेखांश असलेला जागेच्या छायाचित्राची प्रत (ग्रा. प. सचिव यांच्या द्वारे प्रमाणित केलेली) व जागा पाहणी केली असल्याचे ग्रामपंचायत सचिव यांचे प्रमाणपत्र ई निविदा भरताना कागदपत्रा सोबत जोडणे अनिवार्य राहिल.
11. सदर कामाच्या देयकातुन आयकर, विक्रीकर, गौणखनीज, सुरक्षा ठेव इ. नियमाप्रमाणे कपात केल्या जातील.
12. कामाची विमा रक्कम काम सुरु करण्याच्या पुर्वी शासन खाती जमा करुन त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करणे ठेकेदारास बंधनकारक राहिल.
13. कामाचे अंदाजपत्रकीय किंमतीनुसार शासन निर्णयाप्रमाणे ठेकेदाराने अनुज्ञेय मुद्रांकावरती (Stamp Duty) करारनामा करुन दिल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील.
14. शासन निर्णय उद्योग व कामगार विभाग, शा.नि.क्र. बीसीए-2009/प्रक्र-108/कामगार-7-अ मंत्रालय मुंबई-32 दिनांक 17/06/2010 नुसार कामाच्या अंदाजपत्रकीय किमतीच्या 1% बांधकाम कामगार कल्याण उपकर काम

सुरु करण्याच्या पुर्वी शासन खाती जमा करुन त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करणे ठेकेदारास बंधनकारक राहिल.

15. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम (A.S.D) निविदेच्या लिफाफा क्रमांक १ व लिफाफा क्र.2 उघडल्यानंतर प्रथम न्युनतम देकार सादर करणाऱ्या L1 निविदाकाराने Additional Performance Security Deposit आठ दिवसाच्या आत **सरपंच/ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पाटसुल ता. अकोट** यांच्याकडे जमा करावा. देकार 15% पेक्षा कमी दराचा असल्यास उर्वरित रकमेसाठी दोन पतीने रक्कम डी.डी. द्वारे सादर करणे अनिवार्य राहिल. उदा. 19% कमी दर असल्यास पुढीलप्रमाणे पृथःकरण:- 10% कमी दरापर्यंत 1% व 15% पर्यंत कमी दरापर्यंत (15%-10%=5%) तसेच (19-15=4%) करीता (4*2= 8%) असे एकूण (1+5+8=14%)
16. या कामाचा डिफेक्ट लायबिलीटी कालावधी 24 महिने राहिल.
17. निविदा धारकाने १०% पेक्षा कमी दराची निविदा भरल्यास निविदा रक्कमेच्या ९०% रक्कम व कंत्राटदाराची बोलीची रक्कम यामधील फरकाच्या रक्कमेचा धनाकर्ष अतिरिक्त सुरक्षा अनामातीच्या धनाकर्ष पाकीट क्र. १ मध्ये स्कॅन करून जोडणे अनिवार्य राहिल. सदर कमी दराबाबत समर्थनीय स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल.
18. कोणतेही कारण न देता निविदा अथवा सर्वच निविदा नाकारणेचा हक्क निम्न स्वाक्षरीत यांनी राखून ठेवला आहे.
19. निविदेसोबत सर्व मुळ कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक आहे.

स्वाक्षरीत/-

सरपंच

स्वाक्षरीत/-

ग्रामसेवक

ग्रामपंचायत कार्यालय पाटसुल ता. अकोट

कार्यारंभ आदेश

करारनामा क्र.ब-1/ 16 /2025-26

जिप/बांध/निविदा/ 2187/2026

कार्यालय बांधकाम विभाग, जि.प.अकोला

दिनांक- 22/06/2026

प्रति,

सरपंच/सचिव

पाटसुल ता.अकोट जि.अकोला

विषय :- मौजे पाटसुल ता.अकोट जि.अकोला येथे अकोला रोड वेताळ बाबा संस्थान पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे
संदर्भ :- ग्रामपंचायत पाटसुल ठराव क्र 5 दि. 25.03.2026
तेखाशिशर्ष :- मा.आमदार स्थाविका सन 2025-26

आपण निविदेतील करारनामा पुर्ण केला असुन एकुण 1% सुरक्षा ठेव रु.12000/- डिडि क्र.038427 दि.13.04.2026 अन्वये भरणा केलेला असुन उर्वरित 1% सुरक्षा ठेव रु.12000/- त्यांचे प्रथम धावते देयकातुन कपात करण्यात यावे.

कराराचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

अ.	कामाची अंदाजीत किंमत [परिशिष्ट ब नुसार]	984547/-
ब.	कंत्राटदाराने भरलेले, स्विकृत दर	परिशिष्ट ब दराने
क.	कंत्राटदाराने भरलेली स्विकृत किंमत	984547/-
ड.	अधिक 18 % [टक्के] जीएसटी ची रक्कम	177218/-
इ.	रॉयल्टी चार्जेस व तपासणी चार्जेस इत्यादी	23320/-
फ.	जीएसटी सहीत कामाची एकुण किंमत	1185085/-
त.	काम पुर्ण करण्याचा कालावधी	दोन महिने
थ.	दरसूची	सन 2022-2023
द.	तांत्रिक मान्यता	1053/25-26 दि.13.03.2025 रु.11.99 लक्ष

प्रशासकिय मान्यता :- रु.11.99 लक्ष मा.जिल्हाधिकारी, अकोला आदेश क्र.3891 दि.12.03.2026 नुसार प्रशासकीय मान्यता प्राप्त व शा.नि. दि.8.10.2021 नुसार मा.का.अ.बांधकाम जि.प.अकोला कडुन निविदा स्विकृत.

आपण खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहुन काम पुर्ण करावे.

अटी व शर्ती -

- सदर काम हे जिल्हा परिषद बांधकाम उप-विभाग, अकोट यांचे मार्गदर्शनाखाली करावे. कामाच्या प्रगतीनुसार कामाचे देयक उपविभागा मार्फत विभागीय स्तरावर मंजूरीस्तव सादर करावीत व देयकासोबत कामाचे नमुना तपासणी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या प्रयोगशाळेतुन करावी.
- म.रा.जि.प. व पं.स.लेखा संहिता 1968 चे नियम 168 [2][क] नुसार का.अ.यांची 5 % तपासणी रु. 50,000/- चे प्रत्येक टप्प्यावर घ्यावी.
- कामाचा दर्जा सा.बा.मापदंडकाप्रमाणे राखण्यात यावा. कामावर माहितीदर्शक फलक लावावा. तसेच देयकासोबत काम सुरु करण्यापुर्वी व काम सुरु असताना तसेच काम पुर्ण झाल्यानंतरचे आवश्यक फोटो जोडणे अनिवार्य आहे.
- शासन निर्णय प्रावि वि.दि.5.10.2018 नुसार काम सुरु करण्यापुर्वी कामाचा व कामगारांचा शासकिय विमा उतरविणे अनिवार्य आहे. व त्याची प्रत विभागास सादर करावी. त्या शिवाय काम सुरु करण्यात येवु नये या बाबत गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
- शासन निर्णय दिनांक- 27.5.2021 नुसार रु.3.00 लाखाचे वरील कामा करिता ग्राम पंचायत मार्फत साहित्याचीच ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. व तसे अभिलेख देयका सोबत सादर करावीत.[सदर अट केवळ ग्राम पंचायतीसाठी लागु राहिल.]
- सदर कामा करिता लागणा-या गौण खनिजाचे रॉयल्टीच्या पावत्या कंत्राटदाराने उपविभागाकडुन जिल्हा खणीकर्म अधिकारी अकोला/तहसिलदार यांचे मार्फत एकुण ब्रास व पावती क्रमांकासह पडताळणी करुन देयका सोबत जोडणे अनिवार्य राहिल अन्यथा नियमानुसार पाचपटदंड आकारण्यात येईल. तसेच चुकीचे गौणखनिज पावत्या आढळल्यास महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) (क) मधील तरतुदीनुसार दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र राहाल याची नोंद घ्यावी
- शासन निर्णय क्रं.संकीर्ण-2018/प्र.क्रं.151/इमा-2/19 दिनांक- 14.01.2019 अन्वये सदर कामाकरिता दोष निवारण दायित्वाचा कालावधी 1 वर्ष /2 वर्ष /3 वर्ष /5 वर्ष/10 वर्ष राहिल.
- सदर कामाचे कार्यांरंभ आदेश निधी प्राप्त होण्याच्या अधिन राहुन देण्यात येत आहेत. निधी प्राप्त झाल्यावरच देयक अदा केले जाईल याबाबत नोंद घ्यावी. सदर काम विहित मुदतीत पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच मुदतवाद मिळणार नाही या बाबत नोंद घ्यावी. तसेच देयकास विलंब झाल्यास कोणतेही व्याज देय राहणार नाही.
- दर भाववाढीचा फरक (प्राईस एक्सलेश) मिळणार नाही तसेच निधी उपलब्धतेनुसार देयकाचे शोधन करण्यात येईल. विहित मुदतीत काम पुर्ण न झाल्यास नियमानुसार प्रलंबित कामाचे रकमेवर 10 टक्के पर्यंत दंड आकारण्यात येईल. या बाबत गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
- दिनांक- 1.7.2017 पासुन लागु असलेल्या जीएसटी नुसार शासनाचे वेळेवेळी प्राप्त निर्देशानुसार आवश्यक पुर्तता करुन विहित कपात बंधनकारक राहिल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासन निर्णय क्रं. क्रं.संकीर्ण-2017/प्रक्र-121(भाग-2)/इमाग-2 दि. 27.9.2022 नुसार कपात व अदाईगी करण्यात येईल.

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

जिल्हा परिषद, अकोला

प्रतिलिपी :-

- उप-संचालक, विमा संचालनालय, महा.राज्य गृह निर्माण भवन [म्हाडा] 264 पहिजा मजला कला नगर, मुंबई यांना माहितीस्तव सादर.
- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांना माहितीकरिता समादराने अग्रेषित.
- उप-अभियंता, जि प बांधकाम उपविभाग, अकोट यांना माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव रवाना. आपणांस सुचित करण्यात येते की, सदर काम हे ग्राम पंचायतचे हदित असल्याबाबत खात्री करुन कंत्राटदारास उपरोक्त कामाची आखणी त्वरीत करुन द्यावी. तसेच सदर काम हे इतर कोणत्याही योजने मधुन करण्यात आले नसल्या बाबत खात्री करण्याची जबाबदारी आपली राहिल या बाबत नोंद घ्यावी.
- शाखा अभियंता, जि.प. बांधकाम, विद्युत/ उप-विभाग, यांना उचित कार्यवाहीस्तव रवाना.
- अकेशक मा. आमदार यांना माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव रवाना.

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

ESTIMATE

ZILLA PARISHAD AKOLA

स्थानिक विकास निधी
मा.आ. श्री. अमोल मिटकरी

Z. P.WORKS DIVISION AKOLA

Z.P.WORKS SUB-DN AKOT

Name of Work:-Construction of cement concrete at Patsul Tq Akot & Dt. Akola
From Akola road to Vetal Baba sansthan

ESTIMATED AMOUNT Rs.

1200000.00

1199850/-

SCHEDULE A

Name of Work:-Construction of cement concrete at Patsul Tq Akot & Dt. Akola
From Akola road to Vetal Baba sansthan


Schedule showing (Approximately) the material to be supplied to the controls from the Department
Public works stores for the work and the rates at which the material are to be supplied.

S.N.	Material	Apprx.Qty	Rate in figure	Rate in words	Unit	Source of Supply	Remark
------	----------	-----------	----------------	---------------	------	------------------	--------

Nil

Contractor

Sectional Engineer
Z.P.Works Sub - Division Akot


Sub-Divisional Engineer
Z.P.Works Sub - Division Akot

Executive Engineer
Works Division, Z.P.,AKOLA

SCHEDULE B & C

Qty	Unit	Item of work	Rate in figure	Rate in words	Per	Amount	Std Specification
36.42	Cum	<p>Item No.1 Excavation for roadway in earth, soil of all sorts, sand, gravel or soft murum including dressing section to the required grade, camber and side slopes and conveying the excavated materials with all lifts upto a lead of 50m. and spreading for embankment or stacking as directed.</p>	119.00	Rs one hundred nineteen and paise nil only	Cum	4334.00	MORTH 301
36.42	Cum	<p>Item No.2 Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of screening/ binding Materials to fill up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting with Intelligent Compactor with compaction analyzer and V-Sat attachment. to the required density. Grading I (Using Screening Type A (13.2) mm Aggregate)</p>	3149.65	Rs three thousand one hundred forty-nine and paise sixty-five only	Cum	114710.00	MORTH 404
80.12	Cum	<p>Item No.3 Supplying hard murum/ kanKar at the road site, including conveying and stacking complete</p>	1008.55	Rs one thousand eight and paise fifty-five only	Cum	80805.00	MORTH 408
80.12	Cum	<p>Item No.4 Spreading gravel/sand /available murum over rubble soling /W.B.M.surface blanketing berms etc complete.</p>	79.00	Rs seventy-nine and paise nil only	Cum	6329.00	Spec. No. Rd.28 P.N.205
364.20	Sqm	<p>Item No.5 Compacting the hard murum side widths including laying in layers on each side with vibratory roller including artificial watering etc. complete.</p> <p>Item NO>6 Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete in M-10 of trap/ granite/ quartzite/ gneiss metal for foundation and bedding including bailing out water, formwork, laying/pumping, compacting, roughening them if special finish is to be provided, finishing if required and curing complete, with fully automatic micro processor based PLC with SCADA enabled reversible Drum Type mixer/concrete Batch mix plant (Pan mixer) etc. complete. with fine aggregate With natural sand/crushed sand V.S.I. grade finally washed</p>	21.00	Rs twenty-one and paise nil only	Sqm	7648.00	Spec. No. Rd.38 P.N.210

Qty	Unit	Item of work	Rate in figure	Rate in words	Per	Amount	Spec. No.
36.42	Cum	Item No.7 Providing and laying in situ M-20 of trap / granite / quartzite / gneiss meta For Rigid Pavement including plywood / steel formwork compacting ,finishing ,curing and filling in joints with bitumen complete (Excluding reinforcement)	6606.10	Rs six thousand six hundred six and paise ten only	Cum	240594.00	Spec. No. As directed by Engineer in charge
54.63	Cum	Item No.8 Providing and laying concrete pipes of I.S.NP. class of 300mm diameter in proper line, level and slope including necessary collars, excavation, laying, fixing with collars in cement mortar 1:1 and refilling the trench complete.	7946.75	Rs seven thousand nine hundred forty-six and paise seventy-five only	Cum	434131.00	Bd.V.41, Page No. 573
5.00	Rmt	300 mm dia	744.00	Rs seven hundred forty-four and paise nil only	Rmt	3720.00	
5.00	Rmt	450 mm dia	1949.00	Rs one thousand nine hundred forty-nine and paise nil only	Rmt	9745.00	Bd.F.17, Page No. 306
0.819	Cum	Item NO.9 Providing and fixing in position TMT - FE - 500 bar reinforcement of various diameters for R.C.C. pile caps, footings, foundations, slabs, beams columns, canopies, staircase, newels, chajjas, lintels pardis, copings, fins, arches etc. as per detailed designs, drawings and schedules. including cutting, bending, hooking the bars, binding with wires or tack welding and supporting as required complete.	88605.65	Rs eighty-eight thousand six hundred five and paise sixty-five only	Cum	72568.00	

Qty Unit Item of work Rate in Rupees Per Amount

Item No.10
 Providing and fixing board displaying information, such as 'Name of work, Tender cost, Name of Contractor, Work completion and liability period etc', having rectangular shape of 1.20m x 0.90m size made out 18 gauge (1.25mm) thick mild steel sheet painted with one coat of Zinc chromate stoving primer and two coats of enamel paint on front side and grey stove enamel on back side and border / messages / symbols etc. with approved colour shade paint complete, on M.S. angle of size 35 x 35 x 3 mm frame with properly cross braced M.S. angles of size 35mmx35mmx3mm duly painted including Two M.S. angle iron posts of size 65 mm x 65 mm x 6 mm, 3.65 m long painted with alternate black and white bands of 25 cm width including all fixtures etc. and fixing the boards in 1:4:8 concrete block of size 60 cm x 60 cm x 75 cm including, excavation, refilling, transportation, and labour etc complete. Spec. No. As directed by Engineer in Charge

REVISION BY
 ENGINEER IN CHARGE

NO	Rs nine thousand nine hundred and three and paise nil only	AMOUNT IN
1.00	9963.00	RS 9963.00
80.12	216.18	RS 216.18
5.00	690.00	RS 690.00
1.00	1170.00	RS 1170.00
1.00	1380.00	RS 1380.00
TOTAL		RS 13589.18

Sectional Engineer
 Z.P. Works Sub - Division Akola


 SECTIONAL ENGINEER
 Z.P. WORKS SUB-DIVISION AKOLA

Executive Engineer
Z.P. Works Division, Z.P., AKOLA