



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Tender Notice

Name of Work: aundh baner kshetriya karyalayache karyakshetrat vividh rastyawar pani purawtha vahini/malnisanaran vahini/gas vahini/vij vahini ceble khodaiche riestetment karne tasech etr tadu..kame karne (bhag1)

Type of Contract:	Completion Month:	Rainy Season:	Months:
B1	10	Included	10

Cost of Tender:	Estimated Cost(Work Portion Amt.):	Earnest Money Deposit (Amount):	Security Deposit (Amount):
Rs.6079/-	Rs.8454007/-	Rs.84540/-	Rs.338160/-

-----End Of Content-----

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंताकार्यालय(औंध - उप अभियंता
बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका



पुणे महानगरपालिका, पुणे

टेंडर गोषवारा

टेंडर क्रमांक:

१. ठेकादाराचे नाव व पत्ता:
२. कामाचे नाव: **औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यावर पाणी पुरवठा वाहिनी/मल:निसारण वाहिनी /गॅस वाहिनी/वीज वाहिनी तसेच खोदाईचे रिइस्टेटमेंट करणे तसेच इतर तदु:कामे करणे (भाग १)**
३. टेंडर / कोटेशन बाबींची पुर्वगणित रक्कम रुपये: **Rs.8454007/-**
४. ठेकेदाराने रोख भरावयाची बयाना रक्कम (अंदाजे 1% टक्के) रक्कम रुपये **Rs. 84540/-** (Online / NEFT / RTGS)
५. अ) यशस्वी ठेकेदाराने अनामत रक्कम (अंदाजे 4 टक्के) रक्कम रुपये **Rs. 338160/-** प्रथम बिलामधून कपात करण्यात येईल .
ब) ज्या कामाची रनिंग बिले तीन पेक्षा जास्त होणार नाहीत, त्यांची राहिलेली ४ टक्के अनामत रक्कम प्रथम बिलामधून वसूल करण्यात येईल.
क) चार पेक्षा जास्त बिले होणार असल्यास ५०% टक्के काम होईपर्यंत प्रत्येक रनिंग बिलामधून १ टक्के अनामत रक्कम कापून घेण्यात येईल व अंतिम बिलापूर्वीच्या बिलातील जाहीर टेंडर रक्कमेच्या ४ टक्का अनामत रक्कम कापण्यात येईल.
६. काम पूर्ण करण्या साठी मुदत **10** महिने
७. डिफेक्ट लायबिलीटी पिरियड **12** महिने हा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण अनामत रक्कम रोखून धरली जाईल.
८. काम मुदतीत न झाल्यास करण्यात येणाऱ्या कमाल दंडाबाबतच्या अटी सोबत जोडल्या आहेत.
९. कामासाठी ठेकेदारास म.न.पा. ने पाणीपुरवठा केल्यास आकरण्यात येईल दर :
अ) मीटरने पुरविल्यास प्रचलित दर 0
ब) मीटरखेरीज कनेक्शन दिल्यास दरमहा रु **300/-**
अथवा प्रत्येक सिमेंट पोत्यास रक्कम रु ४ /-
प्रमाणे (१०० पोत्यांपेक्षा कमी वापर असल्यास) जो दर कमी येईल तो घेणे
१०. ठेकेदाराने टेंडर / कोटेशन गोषवारा (फॉर्म, समरी शीट) व मेमोरेंडमवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे
११. टेंडर विक्रीचा दिनांक ते दिनांक पर्यंत दुपारी वाजेपर्यंत राहिल व टेंडर स्वीकारण्याचा दिनांक रोजी दुपारी वाजेपर्यंत राहिल.
१२. ठेकेदाराने मेमोरांडम मधील दिलेल्या युनिट प्रमाणे दर देणे आवश्यक आहे. त्यात बदल करता कामा नये. टेंडर दिल्यानंतर



पुणे महानगरपालिका, पुणे

त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही व दिलेल्या दरानेच टेंडरची रक्कम काढली जाईल. युनिट बदलून दर दिल्यास त्या (टेंडरचा) विचार केला जाणार नाही.

१३. टेंडर स्वीकृतीसाठी टेंडरमधील दर ठेकेदारास 10 महिने मुदती पर्यंत बंधन कारक राहिल.

Terms and Conditions:

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
उप अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Tender Work Input Form

पथ Department

(A) Basic Details:		
1	Tender Reference No:	
2	Tender Type:	OPEN
3	Form of Contract:	PERCENTAGE
4	No of Covers:	1
5	Tender Category:	WORKS
(B) Work Item Details:		
1	Work Name (In Marathi): औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यावर पाणी पुरवठा वाहिनी/मल:निसारण वाहिनी /गॅस वाहिनी/वीज वाहिनी तसेच खोदाईचे रिइस्टेटमेंट करणे तसेच इतर तदु:कामे करणे (भाग १)	
2	Work Name(In English): aundh baner kshetriya karyalayache karyakshetrat vividh rastyawar pani purawtha vahini/malnisanar vahini/gas vahini/vij vahini ceble khodaiche riestetment karne tasech etr tadu..kame karne (bhag1)	
3	Product Category:	CIVIL WORKS
4	Contract Type:	TENDER
5	Tender Value Estimated cost Without G.S.T. Royalty, Material Testing Charges, Labour Cess, Worker Insurance, Contingencies:	8454007
6	Completion Period:	10
7	Location Area (Locality):	aundh baner kshetriya karyalayache karyakshetrat vividh rastyawar pani purawtha vahini/malnisanar va
8	Pin code:	
9	Pre Bid Meeting:	No
(C) Fee Details:		
	EMD Fee:	84540



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
उप अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका



पुणे महानगरपालिका, पुणे

TENDER No:

CHIEF ENGINEERING ROAD DEPARTMENT

INVITATION FOR THE WORKS OF DEVELOPMENT & CONSTRUCTION OF VARIOUS ROADS IN PMC LIMITS.

Offers by way of e-tendering (Percentage Rate B-1 Form) are invited by the CHIEF ENGINEERING Road Department, Pune Municipal Corporation from contractor's in e-tendering system for following works.

B-1 Form

Name of Work	Estimated cost (RS)	Estimated cost put to the Tender excluding GST ,Royalty Material Testing Charges(Rs),Labour cess & Work insurance (RS)	GSt(Rs)	Royalty(Rs)	Material Testing charges (Rs)	Labour cess (Rs) 0.01%	Work insurance (Rs) upto 25lakh 0.01% Above 25lakh 0.005%	Earnest money 1% (Rs)	Security Deposit (5%)(Rs)	Time limit in calendar months including Monsoon	Defect Liability Period In Months	Cost of tender Document (Rs)
औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यावर पाणी पुरवठा वाहिनी/मल:निसारण वाहिनी /गॅस वाहिनी/बीज वाहिनी तसेच खोदाईचे रिइस्टेटमेंट करणे तसेच इतर तदु:कामे करणे (भाग १)	9999542/-	8454007/-	1521721/-	10809/-	13005/-	0/-	0/-	84540/-	422700/-	10	12	6079



पुणे महानगरपालिका, पुणे

The details of above works, such as Security Deposit, Earnest Money Deposit, Terms & Conditions of the Tender and Schedule B of works, are available on web site www.mahatenders.gov.in Tenders for these works are to be submitted by e-tendering system.

For this purpose, contractors are required to register themselves with Civil Engineering Department of PMC.

Registered bidders can avail the e-tender document from ----- to ----- up to 3.00 PM.

Registered bidders should submit their offer by way of e-tendering system only. The last date of Submission by way of e-tendering will be ----- up to 3.00 PM. If any change occurs, it will be communicated at the time of Pre-bid / Publication on web site / Newspaper.

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
उप अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
कार्यालय(औंध - बाणेर)
पुणे महानगरपालिका



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Terms & Conditions

पुणे महापालिका निविदा २०२५-२०२६

ठेकादरासाठी सूचना प्रपत्र / अटीशर्ती

अ.क्र. निविदा अटीशर्तीबाबत करावयाची कार्यवाहीसाठी सूचना

1. निविदापूर्व बैठक (प्रीबीडMEETING) रु. १.५० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या निविदां करिता आयोजित करण्यात येईल.

अ. क्र.	मुद्दा	सुधारित कार्यपद्धती
१	निविदापूर्व बैठक	निविदापूर्व बैठक निविदा सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकाच्या कमीत कमी ७ दिवसअगोदर घेणेत येईल
२	सी.एस.डी. (CommonSet of Deviations)निर्गमित करणे	निविदापूर्वबैठकीनंतर शक्य तितक्या लवकर सक्षम प्राधीकारीच्या मान्यतेने सी. एस. डी. (Common Set of Deviations) निर्गमित करणेत येईल तसेच, सदरसी. एम. डी. (Common Set of Derivations) निर्गमित हा निविदेचा भाग राहिल.

2. निविदा संच व त्यासोबतची कागदपत्रे सादर करावयाचे कार्यालय.

ई-निविदा पोर्टल वर निविदाबाबत बीड लॉक झाल्यानंतर व ब पाकीट उघडल्यानंतर कंत्राटदारांसाठी निविदा सादर करावयाच्या वेळेपासून ०३ कार्यालयीन दिवसात एका प्रतीत हार्डकॉपी लघुत्तम निविदाधारकाने संबंधित खात्याकडे सादर करणेतयावी.

3. २.७ इसारा रक्कम (EMD)

इसारा रक्कम Online RTGS / NEFT द्वारे संबंधित कंत्राट दाराच्या बँक खात्यातून सर्व रकमेच्या कामाकरीता भरणे बंधनकारक राहिल.

१) रु. १.५० कोटी पर्यंतची कामे:- निविदा रकमेच्या १%.

२) रु. १.५०कोटी रकमे वरील कामे :-निविदा रकमेच्या ०.५% किंवा रु. १.५०लक्ष यापैकी जास्त

असेल ती रक्कम.-

4 . सुरक्षा ठेव रक्कम (Security Deposit):-

निविदा रकमेच्या ५ % मनपाचे प्रचलित धोरणानुसार (EMD to be converted in to SD and remaining to be recovered from 1st 3 RA bills) 5% SD Defect liability period नंतर अदा करण्यात येईल.

5. रुपये २.०० लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व कामांसाठी खालील प्रमाणे पात्रता निकष.

अ) मागील ५ वर्षातील कंत्राट दाराची कमाल उलाढाल

देय असलेल्या कामाच्या वार्षिक किंमतीच्या कमीत कमी ७५ टक्के इतकी असावी.
(वार्षिक किंमत) = (बोलविण्यात आलेली निविदा रक्कम)
(कामाचा कालावधी वर्षांत)



पुणे महानगरपालिका, पुणे

व)	मागील ५ वर्षात, कंत्राट दाराने त्याच स्वरूपाच्या तुल्यबळ किमतीच्या, पूर्ण केलेल्या कामाची किमान किंमत.	देय कामांच्या किमती नुसार (प्रचलितदराने) मतीच्या, पूर्णकिंमत. अ.तीन सारख्या पद्धतीची कामे ज्यांची काम निहाय किंमत, बोलाविण्यात आलेल्या निविदेच्या अंदाजित रकमेच्या ४०% पेक्षा कमी नसावी किंवा ब.दोन सारख्यापद्धतीची कामे ज्यांची काम निहाय किंमत, बोलाविण्यात आलेल्या निविदेच्या अंदाजित रकमेच्या ५०% पेक्षा कमी नसावी किंवा क. एकसारख्या पद्धतीने काम ज्याची किंमत, बोलाविण्यात आलेल्या निविदेच्या अंदाजित रकमेच्या ८०% पेक्षा कमी नसावी. (टीप :- बोलाविण्यात आलेल्या निविदा रकम म्हणजे Estimated cost put to Tender)
क)	देय कामासाठी मागील ५ (पाच) वर्षा पैकी कोणत्याही एका वर्षात ज्यामहत्वाच्या परिमाणाच्या बाबी करावयाच्या आहेत त्याचे किंमत कमी परिमाण	देय कामातील महत्वाच्या बाबींच्या परिमाणाच्या ३०%. याबाबतीत, निविदे अंतर्गत महत्वाच्या नआवश्यक (जास्त परिमाण असणा-या कमाल पाच व किमान तीन) बाबींचे परिमाण नमूद करण्यात यावे व याबाबींची एकूण किंमत निविदा किमतीच्या ३०% पेक्षा जास्त रकमेची नसावी.
ड)	कंत्राट दाराची निविदा भरण्याची सक्षमता (बीड कॅप्सिटी)	(अ) एनए १.५) - बी जेथे गेल्या ५ (पाच) वर्षातील जास्तीत जास्त वार्षिक उलाढाल (चालूदराने) एन-देयकामाचा कालावधी बी हातातील कामांची किंमत (देयकामाच्या कालावधीत)

ब-याचदा आढळून आले आहे की, एकाच निविदा सूचनेतील बहुसंख्य अथवा सर्वकामांकरीता एकच कंत्राटदार निविदा सादर करतात. अशावेळी कंत्राटदाराचा आर्थिक देकार उघडल्यानंतर बीडकॅप्सिटीच्या पात्रतेनुसार बीडकॅप्सिटी रकमेपर्यंतच्या कामासाठी कंत्राटदारास पात्र ठरविले जाते. ज्यावेळी अशी बाब निदर्शनास येईल त्यावेळी संबंधित कंत्राटदाराने संबंधित प्रादेशिक विभागात सादर केलेल्या सर्वनिविदा विचारात घेऊन बीडकॅप्सिटी परिगणित करून कंत्राटदाराकडून प्रथम प्राधान्यक्रम घेवून त्यानुसार बीडकॅप्सिटीच्या मर्यादपर्यंतच निविदांचे आर्थिक देकार उघडण्यात येतील.

Where,

A=Maximum value of the civil engineering works executed in any

one year during the last five years (Updated to _____ level) taking into account the completed as well as works in progress

N=Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited

B= Value at _____ price level, of existing commitments and ongoing works to be completed during the next ----- years (Period of completion of the works for which bids are invited.)

Note: The statement showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be counter signed by the Engineer-In Charge not below the rank of an Executive Engineer / Officer in charge. In Support of this, attested copy of Annual Audit Report certified by the Chartered Accountant should be produced, and same should be verified by auditor of PMC.

- इ) देय कामाच्या विशिष्ट स्वरूपानुसार समकक्ष काम कंत्राटदार यांनी प्रत्यक्ष केलेले असावे. सबलेट (sublet) केलेली कामे ग्राह्य धरली जाणार नाहीत.
- फ) देय कामासाठी कंत्राटदार यांच्याकडे उपलब्ध असावयाची स्वतः च्या मालकीची यंत्रसामग्री नोटरीकृत करारनाम्याद्वारे भाडेतत्वावर घेतलेली यंत्रसामग्रीव प्रकल्प व्यवस्थापनाबाबतची व्यवस्था याचे निकष खाते प्रमुख यांनी प्रत्येक प्रकरणी तपासणी करून निश्चित करतील.
- कामाच्या स्वरूपानुसार लागणारी यंत्रणा सामग्री SBD मध्ये प्रकरण निहाय समाविष्ट करणे ची कार्यवाही खाते प्रमुख यांचे मार्फत मान्य करून टाकण्यात येईल.

१. उलाढाल, कामाची किंमत इत्यादी ची परिगणना चालू दराने करताना प्रतिवर्षी १०% वाढ विचारात घेण्यात येईल.



पुणे महानगरपालिका, पुणे

२. उपरोक्त (क) नुसार बाबींची निवाड करताना देय कामामधील महत्वाच्या व ठळक बाबी विचारात घेण्यात येतील.

३. हातातील कामांची उर्वरीत किंमत बिनचूक व परिपूर्णरित्या सादर करणे कंत्राटदारावर बंधनकारक राहिल. तसेच, देयक कामासाठी निविदा सादर केल्यानंतर पण त्यासंबंधी अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी एखादे नवीन काम मिळाल्यासंबंधीची माहिती त्वरित सादर करणे देखील कंत्राटदारांवर बंधनकारक राहिल. अन्यथा ते नियमानुसार यथोचित कारवाईस पात्र राहतील.



पुणे महानगरपालिका, पुणे

The Maximum Annual Financial Turnover of Civil Engineering/ works during the last five years shall not be less than 75% of anticipated annual estimated cost put in this tender for this work (Estimated Cost of Work x 0.75/ Time limit in Years) i.e.,Rs.7608606.3 Lakhs (Rs.Seventy Six Lakhs Eight Thousand Six Hundred Six Rupees and Thirty Paise .) during last five years. The certificate for this should be certified by the Chartered Accountant (C.A.) and shall be enclosed with the tender,below quantities to be executed during last 5 Years in any one financial year.

BC(cum)	DBM(cum)	GSB/WMM(cum)
Earthwork in Embankment(cum)	DLC(cum)	Murum(cum)
Concrete (cum)	Peper Blocks (Sqm)	Steel (MT)

6. पंजीकृत कंत्राट दारांबाबत सूचना :

अ) रु.१.५० कोटीपर्यंतच्या रकमेच्या निविदां करीता कंत्राटदार नोंदणी (पंजीकृत) आवश्यक आहे. भारतातील कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय याचेकडील पूर्वनोंदणी असल्याचे वैध प्रमाण पत्रसादर करणे आवश्यक आहे.

ब) रु. १.५० कोटी पेक्षा जास्त रकमेच्या निविदांकरीता कंत्राटदार पंजीकृत असण्याची आवश्यकता नाही.

7. 7. दरपृथःकरण:- स्थापत्य, विद्युत, यांत्रिकी सर्व कंत्राटदारांना SBD निविदा बाबत बाब निहाय दर पृथःकरण सादर करणे अनिवार्य राहिल.

ठेकेदाराचा दर १०% व १०% पेक्षा जास्त कमी असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून बाब निहाय दरपृथःकरण सादर करणे अनिवार्य राहिल.

8. भाववाड कलम:

Price Variation clause will be applicable for all works under PMC from day one. In case of items including labour, material component and POL, along with bitumen, concrete and steel, price variation clause will be applicable in 2 form that is (1). General Escalation and (2). Special rise in the bitumen, steel and cement. The basic rate for special rise will be mentioned in the tender document. In case of General Escalation, the average indices published by Reserve Bank of India shall be applicable. Escalation shall be paid on quarterly basis.

In all other works which do not involve Bitumen, Cement and Steel only General Escalation will be applicable.



पुणे महानगरपालिका, पुणे

जाहिरात प्रसिद्धी ही निविदा संचात भाववाड सूत्र फरक अनुज्ञेय होणेसाठी आवश्यकता व यच्चि दर वापस्त पूर्वगणकपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे त्याचे वर्षाचे बेसिक दर प्रसिद्ध करणेत येईल.

Basic rates of material used for preparing estimate for Technical Sanction are as per below:

SR NO.	Material	Basic Rate for 2025-2026 (Excluding GST)
A)	Cement/PCC	Rs. 6,000/- Per M. T
B)	TMT-FE-500 Reinforcement	Rs. 61,000/- Per M. T
C)	HCRM/CRS reinforcement	Rs. 63,755/- Per M. T
D)	Structural Steel	Rs. 65,720/- Per M. T
F)	Bitumen VG-30 (Bulk)	Rs. 49,862/- Per M. T. Ex. Refinery Mumbai
E)	Bitumen Emulsion	Rs. 40,000/- Per M. T. Ex. Refinery Mumbai
G)	CRMB – 55	Rs. 54,954/- Per M. T
H)	CRMB – 60	Rs. 55,580/- Per M. T
I)	PSC	Rs. 5,700/- Per M. T
J)	GGBPS (IS-16714)	Rs. 4,300/- Per M. T
K)	Tubular Steel	Rs. 65,720/- Per M. T
L)	Bitumen VG-40 (Bulk)	Rs. 52,764/- Per M. T. Ex. Refinery Mumbai

9. ई निविदा उघडतांना निविदा प्राधिकार्याने करावयाची कार्यवाही/ठेकेदारास सूचना

- तांत्रिक लिफाफ्यातील माहिती अथवा जोडलेल्या विवरणामध्ये काही शंका असल्यास संबंधीत कंत्राटदाराकडून त्यांचे स्पष्टीकरण घेण्यात येईल, अश्या प्रकरणी पूरकविवरणे/ प्रमाणपत्रे तसेच जास्तीची माहिती प्राप्त करून ती अभिलेखावर ठेवावी व तांत्रिक लिफाफ्यातील माहिती अपुरी आहे या कारणास्तव कंत्राटदार अपात्र ठरणार नाही. तांत्रिक लिफाफ्यातील माहिती अपूर्ण असल्यास विशिष्ट कालावधीत (८दिवस) उपलब्ध करून देण्याची संधी देण्यात येईल व याकरीता कंत्राटदार असमर्थ ठरल्यास नंतर त्यास अपात्र ठरवून व तसे त्यास लेखी कळवून नंतर अन्य निविदा उघडण्याची कार्यवाही करणेत येईल.
- तांत्रिक लिफाफ्याच्या पडताळणी अंती पात्रकंत्राट दाराने "माझा आर्थिक देकार उघडण्यात येवू नये अथवा "मी स्पर्धेतून माघार घेत आहे" असे कळविल्यास ते स्पष्टपणे नाकारण्यात येवून त्याचा आर्थिक देकार उघडण्यात येईल.
- कंत्राट दार एकमेकां विरुद्ध तक्रार करत असतील अथवा हरकती (Objections) घेत असतील तर रु. १५ कोटी किमती पर्यंतच्या कामांसाठी मा खा प्रमुख व रु. १५ कोटी पेक्षा जास्त किमतीच्या कामासाठी निविदा मा. अति. महा. आयुक्त यांचे कडे आवश्यक कागद पत्रा सह संदर्भकरून निर्णय घेणेत येईल, मा. अति. महा. आयुक्त याचा निर्णय दोन्ही बाजूस अंतिम व बंधनकारक राहिल. अतिरिक्त सूचना:-निविदा प्रक्रिये बाबत ठेकेदाराच्या काही तक्रारी / हरकती / म्हणणे असेल तर ते टेंडर उघडल्या पासून ३ कार्यालयीन दिवसां मध्ये संबंधित खात्या मध्ये तक्रारी / हरकती / म्हणणे सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही.
- आर्थिक देकार उघडल्या नंतर, निविदा प्रक्रियेत निविदा प्राप्त कंत्राटदाराने अथवा अन्य कंत्राटदारानी खोटी / बनावट कागद पत्रे पुविकलिफाफ्यास जोडून निविदा मिळवण्याचे / निविदा प्रक्रियेत भारतपाचे निदर्शनास आल्यास तात्काळह्या कंत्राटदारास / कंत्राटदार भागीदारीस अथवा कंपनीसासंयुक्त कंपनी (JV/LLP / Pvt. Ltd Public Limited Company) असल्यास संबंधीत कंपनीस १५ दिवसांची नोटीस देऊन काळ्यायादीत टाकण्याच्या परिपत्रकाचे प्रारूप मा, महा. आयुक्त/ मा. अति, महा आयुक्त यांना सादर करावे व मंजूर करून घेऊनत्यास website वर प्रसिद्धी देऊन पुणे महानगर पालिकेच्या काळ्यायादीत समाविष्ट करणेत येईल व पुणे महानगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध राहिल, ही अट कंपनी चा मालक / संचालक / भागीदार यांना संयुक्त व स्वतंत्रपणे (Combined & several independent liability) लागू राहिल. यास्वरूपाची अट निविदा प्रपत्रात समाविष्ट करणेत येईल.

10. पूर्वगणित निविदा रक्कम (Estimated cost put to tender) पेक्षा कमी दराने निविदा प्राप्त झाल्यास त्यांच्या स्विकृती



पुणे महानगरपालिका, पुणे

संदर्भात सुधारीत मार्गदर्शक सूचना.

10.1) निविदा प्रक्रिये मध्ये प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार पुर्वगणित निविदा रकम (Estimated cost put to tender) पेक्षा १०% व त्यापेक्षा जास्त कमी असेल तर संबंधित कंत्राटदाराकडून एवढ्या कमी दराने काम करण्याचे नियोजनाबाबत सविस्तर तपशील निविदा बोलाविणा-या अधिका-याने प्राप्त करून घ्यावा, कंत्राट दाराने दिलेल्या तपशील निविदा धारकाने सादर करणे अनिवार्य राहिल (२) प्राप्त निम्नतम निविदेचा देकार पुर्वगणित निविदा रकम (Estimated cost put to tender) पेक्षा कमी असेल तर

(अ) अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम (Additional Performance Security Deposit). लिफाफा क्र. व. लिफाफा उघडल्या नंतर प्रथम न्यूनतम देकर सादर करणार्या निविदाकाराने महापालिका आयुक्त यांचे नावे असलेला "Additional Performance Security Deposit" दिवसाच्या आत संबंधित खात्याकडे जमा करण्यात यावा. ही आठ दिवसांची मुदत कोणत्याही कारणासाठी शिथिलक्षम असणार नाही.

(ब) प्रथम न्यूनतम देकाराच्या (L-१) निविदाकाराने वरील विहित मुदतीत Additional Performance: Security Deposit चा भरणा केला नाही तर द्वितीय न्यूनतम देकाराच्या (L-२) निविदाकारास लेखी विचारणा करण्यात येईल व L-२ निविदाकार L-१ पेक्षा कमी दराने काम करण्यास तयार असतील तर त्यांची निविदा मंजूर करणेत येईल.

क) देकार १५% पेक्षा कमी दराने असल्यास उर्वरित रकमे साठी दोन पटीने रक्कम डीडीद्वारे सादर करणे अनिवार्य राहिल. उदा. १९% कमी दरा साठी खालील प्रमाणे पृथःकरण :

१०% कमी दरा पर्यंत १% (देकार □ टपार पेक्षा जास्त कमी ते १०% कमी दरा पर्यंत असल्यास १% (एकटक्का) रक्कम NEFT/RTGS च्यामाध्यमातून सादर करणे अनिवार्य राहिल.)

व १५% पर्यंत कमी दरा पर्यंत - (१५% - १०% = ५%)

तसेच (१९-१५) = ४% करीता (४x२=) ८%

असे एकूण (१+५+८) = १४%

Additional Performance Security Deposit ची रक्कम रुपये १०००/- पेक्षा कमी असल्यास किमान रुपये १०००/- (एक हजार) चा DD/FDR/BG च्या माध्यजितून सादर करणे अनिवार्य राहिल.

ड. Additional Performance Security Deposit ची रक्कम भरताना कंत्राटदाराची निविदा देकार दोन दशांश पर्यंत ग्राह्य धरून (Rounded up to two decimal points) त्याप्रमाणे रक्कम परिगणीत करण्यात येईल.

कंत्राटदाराने समाधान कारकरित्या काम पूर्ण केल्यानंतर Additional Performance Security Deposit परत करण्यात येईल. कंत्राट दाराने समाधानकारक रित्या काम पूर्ण केले असल्याबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता / खाते प्रमुखयांनी अभिलेखित करावे.

काम समाधान कारकपणे पुर्ण झाल्यावर निविदेतील तरतुदीं प्रमाणे ठेकेदारांकडून प्राप्त अतिरिक्त कामगिरी सुरक्षा ठेव रक्कम ३ महिन्यांच्या आत कंत्राटदारांना खात्यामार्फत परत करणेत येईल.

अतिरिक्त सूचना : न्यूनतम देकार (एल-१) ठेकेदाराने विहित मुदतीत Additional performance security deposit चा



पुणे महानगरपालिका, पुणे

भरणा न केल्यास L-1 ठेकेदाराची १ वर्ष पुणे महानगरपालिकेची कामे घेण्यासाठी बंदी करण्यात येईल.

(ई) सदर Additional Performance Security Deposit ची रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या DD/FDR/BG च्या स्वरूपात स्विकारण्यात येईल.

११) निविदेच्या विधी ग्राह्यता कालावधी- (Validity Period) निविदेतील कंत्राटदाराने भरलेल्या दरासाठी विधिग्राह्यता कालावधी निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांक पासून १२० दिवस राहिल. तथापि निविदेची विधी ग्राह्यता निविदेत नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहिल. आवश्यकता असल्यास कंत्राट दाराकडून निविदा विधी ग्राह्यता वाढवून घेण्यात येईल

१२) वस्तु व सेवाकर (GST):

१) वस्तु व सेवा करा संबंधी कंत्राटदारांनी त्या पृष्ठयर्थ परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्या नंतर संबंधित खातेयांनी Taxes / Cess याबाबी आवश्यकते नुसार वगळून देयकांची छाननी करून ३० दिवसांमध्ये संबंधित देयके कंत्राट दारास अदा करणेत येईल

२) राज्य शासन / पुणे महानगर पालिकेच्या दर सुची मधील विविध बाबीचे दर हे वस्तु व सेवाकर वगळून असावेत. पुर्वगणक पत्रके / अंदाजपत्रके तयार करताना प्रचलित वस्तु व सेवाकर + रॉयल्टी चार्जेस + टेस्टिंग चार्जेस + वर्क इन्शुरन्स + लेबर चार्जेस इ. लागू होणाऱ्या बाबी स्वतंत्रपणे आवश्यकते नुसार दर्शवून अंतर्भूत असतील.

३) उपरोक्त अ.क्र. २ नुसार लागू होणाऱ्या बाबी वगळून येणाऱ्या किंमती वर आधारित कामांची निविदा रकम राहिल.

13) यंत्रसामुग्री:

१) यंत्र सामुग्री साठी स्वतःच्या मालकीची / भाडे तत्वावर जागा अनुज्ञेय राहिल.

२) कामांसाठी नवीन यंत्र सामुग्री चे आयुर्मान १५ वर्षे गृहीत धरण्यात येईल .

३) पहिल्या १० वर्षाकरीता अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या योग्यता प्रमाण पत्राची आवश्यकता

नाही.

४) १० वर्षांनंतर प्रतिवर्षी अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांचे योग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.

५) दि. २७-०९-२०१८ शासन निर्णयातील यंत्रसामुग्री बाबत नमूद केले आहे. यामध्ये वरील अ.क्र. (२) अंतर्गत कामांसाठी नवीन यंत्रसामुग्री चे आयुर्मान १५ वर्षे गृहीत धरण्यात येण्या बाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, परिवहन विभागाने १५ वर्षा पुढील सुस्थिती तील वाहनांना परवाना दिल्यास सदरची यंत्रसामुग्री ग्राह्य धरण्यात येईल.

अतिरिक्त सूचना :- देयकामांसाठी कंत्राटदारा कडे उपलब्ध असावयाची स्वतःच्या मालकीची यंत्रसामुग्री अथवा नोटेरीकृत करार नामाद्वारे भाडे तत्वावर घेतलेली यंत्रसामुग्री व प्रकल्प व्यवस्थापना बाबतची व्यवस्थायाचे निकष खाते प्रमुख यांनी निश्चित केल्या प्रमाणे राहिल.

कामाच्या स्वरूपा नुसार लागणारी यंत्रणा समुग्री SBD मध्ये प्रकरण निहाय समाविष्ट करणेची कार्यवाही खातेप्रमुख यांचे मार्फत मान्य करून टाकणे येईल.

१४. अन्य बाबतीत असेही आढळून आले आहे की, काही कंत्राटदार निविदा सादर केल्या नंतर म्हणेच Bid lock झाल्या नंतर



पुणे महानगरपालिका, पुणे

तांत्रिक लिफाफा उघडताना त्यांचा लिफाफा क्र. २ उघडण्यात येऊ नये असे लेखी पत्राद्वारे निविदा समितीत / संबंधितांस कळवितात, त्यामुळे कंत्राटदारांचे संगनमत (Cartel Formation) झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी संबंधित कंत्राट दाराचा लिफाफा क्र. २ उघडण्यात येईल व आर्थिक देकार उघडल्या नंतर संबंधित कंत्राट दार पात्र ठरल्यास कार्यांरंभ आदेश देण्या संदर्भात नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. जर कंत्राटदाराने काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्या सत्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येऊन अशा कंत्राटदारास पुणे मनपा तील सर्व निविदा प्रक्रीयेत भाग घेण्यास एका वर्षासाठी प्रति बंधकरण्यात येईल, यासंबंधी संबंधित खाते प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार राहतील.

१५. In case the lowest tendered amount of two or more contractors is same

In case the lowest tendered amount (estimated cost± amount worked on the basis of percentage above/below) of two or more contractors is same such lowest contractors will be asked to submit sealed revised offer in the form of letter mentioning percentage above/ below on estimated cost of tender including all sub sections /sub heads as the case may be, but the revised percentage quoted above below on tendered cost or on each sub section / sub head should not be higher than the percentage quoted at the time of submission of tender The lowest tender shall be decided on the basis of revised offers.

In case any of such contractor refuses to submit revised offer, then it shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of earnest money shall be forfeited.

If the revised tendered amount of two or more contractors received in revised offer is again found to be equal, the lowest tender among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of the circle, EE (s) / in charge of work.

१६. महाराष्ट्र शासन यांचे कडील नोंदणी कृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ठेकेदारांना खालील प्रमाणे अटी-शर्ती सवलत लागू राहिल.

पुणे मनपा कडील कार्यक्षेत्र व कामांचे स्वरूप याबाबींचा विचार करता थेट १.५० कोटीपर्यंतची कामे न देता प्रथम सुशिक्षित बेरोजगार यांना २५ लाखापर्यंतच्या कामांसाठी निविदा सादर करणेस पात्र राहतील. उर्वरित सवलती खालील प्रमाणे आहेत.

- सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे कडे नोंदनी करून नोंदणी प्रमाण पत्र निविदा भरताना सादर केल्यास, एकामर.रु. २५ लाख किंवा जास्तीत जास्त सहा कामे असे एकुण रक्कम रुपये १.५० कोटी मर्यादे पर्यंतची कामे घेता येतील. याकामांसाठी अनुभव, उलाढाल या अटीमध्ये सूट देणेत येऊन निविदा भरणेसाठी पात्र समजणेत येईल.
- सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सर्व कामांना सुरक्षा अनामत रकमेमध्ये देणात येणारी ५०%

सुट बाबतची अट रद्द करणेत येऊन मुद्दा १ नुसार प्रथम मिळालेल्या सहा किं वार.रु.१.५० कोटी पर्यंतच्या कामांसाठी अनामत रकमे मध्ये ५०% सुट अनुज्ञेय राहिल. पुढील निविदासाठी सर्वसाधारण ठेकेदारां प्रमाणे ५% सुरक्षा अनामत निविदा अटी शर्ती प्रमाणे भरावी लागेल.

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना यापुर्वी एकही काम मिळालेले नाही अथवा मिळालेल्या निविदा कामांची माहिती बंधपत्र पत्राद्वारे सादर करणे बंधनकारक राहिल. तथापि सादर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता हि सवलत यांना र.रु. १.५ कोटीपर्यंतच



पुणे महानगरपालिका, पुणे

कामासाठी अथवा नोंदणी दिनांका पासून पाच वर्ष पर्यंत किवां त्यापैकी जे प्रथम येईल तो पर्यंतच सदर सवलत लागू राहिल.

१७.निविदेत Joint Venture अनुज्ञेय राहणार नाही .

१८.पुणे महानगर पालिकाच्या STP चे कामासाठी पाणी वापरणे बंधनकारक राहिल.

टीप :- याव्यतिरिक्त वरील बाबींशी समकक्ष अटी-शर्ती अनावधानाने Volume 1, Volume 2 मध्ये व अन्यत्र आढळून आल्यास वरील प्रमाणेच अटी शर्ती लागू राहतील. इतर बाबी Volume 1 वVolume 2 प्रमाणे ग्राह्य धरण्यात येतील.

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेरे)
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
उप अभियंता
कार्यालय(औंध - बाणेरे)
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
कार्यालय(औंध - बाणेरे)
पुणे महानगरपालिका



पुणे महानगरपालिका, पुणे



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Tender Abstract

Work Name : aundh baner kshetriya karyalayache karyakshetrat vividh rastyawar pani purawtha vahini/malnisaran vahini/gas vahini/vij vahini ceble khodaiche riestetment karne tasech etr tadu..kame karne (bhag1) (For Technical Sanctioned)

Work Marathi Name : औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यावर पाणी पुरवठा वाहिनी/मल:निसारण वाहिनी /गॅस वाहिनी/वीज वाहिनी तसेच खोदाईचे रिइस्टेटमेंट करणे तसेच इतर तदु:कामे करणे (भाग १) (For Technical Sanctioned)

Amount And Rate in RS

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
ITEM NO : 1 Excavation for roadway in earth, soil of all sorts, sand, gravel or soft murum including dressing section to the required grade, camber and side slopes and conveying the excavated materials with all lifts upto a lead of 50m. and spreading for embankment or stacking as directed. (SSR Item No : 2.11) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 301) Unique No (88) Rate List Year (2023-2024)	200	125 / Cubic Metre	25000
ITEM NO : 2 Supplying hard murum/ kankar at the road site, including conveying and stacking complete. (SSR Item No : 2.29a) (PMC ROAD) Unique No (103) Rate List Year (2023-2024)	50	1022 / Cubic Metre	51100
ITEM NO : 3 Spreading hard murum/ soft murrum/ gravel or kankar for side width complete (SSR Item No : 2.30) (PMC ROAD) Unique No (105) Rate List Year (2023-2024)	130	83 / Cubic Metre	10790
ITEM NO : 4 Compacting the hard murum side widths including laying in layers on each side with vibratory roller including artificial watering etc. complete. (SSR Item No : 2.31) (PMC ROAD) Unique No (106) Rate List Year (2023-2024)	200	23 / Square Metre	4600
ITEM NO : 5 Construction of granular sub-base by providing close graded Material, mixing in a mechanical mix plant at OMC, carriage of mixed Material to work site, spreading in uniform layers with motor grader / Paver on prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the desired density, complete as per clause 401 -- Plant Mix Method and Grading - II Material (SSR Item No : 3.02) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 401) Unique No (117) Rate List Year (2023-2024)	60	2667 / Cubic Metre	160020



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 6 Construction of dry lean cement concrete Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate (natural sand/ VSI grade finely washed crushed sand) conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, , cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in a batching plant/ Weigh batch mixer, transported to site with all leads and lifts, laid with a paver with electronic sensor /by suitable means as approved by Engineer-in-charge, compacting with vibratory roller, finishing, curing and including preparation of sub-grade surface if required etc. complete. (SSR Item No : 5.13) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 601) Unique No (179) Rate List Year (2023-2024)</p>	80	4365 / Cubic Metre	349200
<p>ITEM NO : 7 Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete in M15 of trap/ granite/quartzite/gneiss metal for foundation / steps including steel centering, formwork, laying/pumping, compacting, roughening them if special finish is to be provided, finishing uneven and honeycombed surface and curing etc. complete. The Cement Mortar 1:3 plaster is considered for rendering uneven and honeycombed surface, only. Newly laid concrete shall be covered by gunny bag, plastic, tarpaulin etc. with fully automatic micro processor based PLC with SCADA enabled concrete Batch mix plant etc. complete. With fine aggregate (Crushed sand VSI Grade) (SSR Item No : 24.04) (PMC ROAD) Item Spec : (Bd.E.2 Page One Number 288 and B.7 Page No 38) Unique No (417) Rate List Year (2023-2024)</p>	110	6677 / Cubic Metre	734470
<p>ITEM NO : 8 Providing and laying in-situ M40 Grade unreinforced plain cement concrete pavement over a prepared sub base with 43 grade cement, coarse and fine aggregate (natural sand/ VSI grade finely washed crushed sand) conforming to IS 383, using fine and coarse aggregates combined gradation as per Table 600-3 of MORTH Specification 2013, mixed in batching and mixing plant as per approved mix design, admixtures, spreading, laying compacting and finished in a continuous operation with Fixed form paver machine, finishing to lines and grades as directed by Engineer-in-charge and curing by curing compound /by providing cement vata in cement Mortar 1:8 @0.6m X 0.6m centre to centre, admeasuring 80 mm at bottom and 40 mm at top with depth of 75mm and maintaining the same throughout curing period by any other method approved by Engineer-in-charge. (SSR Item No : 5.06) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 602) Unique No (178) Rate List Year (2023-2024)</p>	75	8995 / Cubic Metre	674625



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 9 DENSE BITUMINOUS MACADAM WITH SCADA: Proving and laying dense bituminous macadam using crushed aggregates of Grading I, premixed with bituminous binder of specified grade of Bitumen @ 4.50 per cent by weight of total mix and filler, transported to site with VTS , laid over a previously prepared surface, finished to the required grade, level, alignment, and rolling to achieve the desired density for 76-100 mm compacted thickness .USING Batch mix type hot mix plant with SCADA, Sensor Paver with scada, vibratory roller with scada.with Stone Dust filler.(VG-30 bulk bitumen rates are considered to arrive at rates) (SSR Item No : 3.44) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 505) Unique No (159) Rate List Year (2023-2024)</p>	83	10993 / Cubic Metre	912419
<p>ITEM NO : 10 BITUMINOUS CONCRETE WITH SCADA:- Providing and laying bituminous concrete using crushed aggregates of grading I, premixed with bituminous binder @ 6% per cent by weight of total mix and filler, transported to site with VTS , laid over a previously prepared surface, finished to the required grade, level, alignment, and rolling to achieve the desired compaction for 50 mm compacted thickness with specified grade of Bitumen,Excluding prime / tack coat. For Bitumen of specified grade -- USING Batch mix type hot mix plant with Sensor Paver with scada, vibratory roller with scada.r with Stone Dust filler. (VG-40 bulk bitumen rates are considered) (SSR Item No : 3.51) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 509) Unique No (161) Rate List Year (2023-2024)</p>	85	13353 / Cubic Metre	1135005
<p>ITEM NO : 11 इन्टरलॉकींग ब्लॉक्स काढून परत बसविणे. १:२ प्रमानातील चाळलेल्या वाळूचे मॉर्टरमध्ये रंगीत अस्तित्वातील पेव्हिंग ब्लॉक्स काढून बसविणे, दबाई केलेल्या मुरुमाच्या पृष्ठभागावर ५० मिमि जाडीचा वालूचा/ ग्रीटचा थर पसरविणे, स्क्रिड व्हायब्रेटरचे दबाई लेव्हल करणे, दबाई केलेल्या वाळूच्या पृष्ठभागावर पेव्हिंग ब्लॉक्स बसवून दर्जांमध्ये चाळलेली रेती भरणे, तसेच कर्विंग लगतच्या पेव्हिंग ब्लॉक्स व कर्विंग यामधील पोकळी मध्ये १:१ सिमेंट मॉर्टरमध्ये दर्जा भरणे, व्हायब्रेटर/कॉम्पॅक्टरच्या सहाय्याने दबाई करणे, पाणी मारणे, सर्व साहित्य मटेरियल लीड लिफ्ट सह पूर्ण सदर ब्लॉक्सच्या आवश्यकतेनुसार गुणनियंत्रणाच्या चाचण्या येणे आवश्यक आहे (SSR Item No : 1.04) (PMC ROAD) Unique No (198) Rate List Year (2023-2024)</p>	1800	220 / Square Metre	396000



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 12 Providing and fixing factory made Hydraulically pressed Mechanically vibrated and compacted precast inter locking cement concrete paving blocks 80MM thick in M-40 grade of approved size and shape for City streets, small /medium market roads,low volume roads, utility cuts on arterial roads etc. as specified and as per IS 15658:2006 including cost of all materials, manufacturing, curing, transportation of blocks to work site including loading, unloading and stacking as directed, laying paving blocks in position over prepared bed of natural sand / crushed sand of 50 mm thickness including necessary excavation in all stratas, spreading blinding of fine sand over the prepared bed, compacting blocks by plate vibrator etc. complete. (SSR Item No : 5.20) (PMC ROAD) Item Spec : (IRC-SP-63) Unique No (186) Rate List Year (2023-2024)</p>	125	1211 / Square Metre	151375
<p>ITEM NO : 13 Providing and fixing factory made Hydraulically pressed Mechanically vibrated and compacted precast inter locking cement concrete paving blocks 100MM thick in M-50 grade of approved size and shape for City streets and roads with high volume/ heavy traffic as specified and as per IS 15658:2006 including cost of all materials, manufacturing, curing, transportation of blocks to work site including loading, unloading and stacking as directed, laying paving blocks in position over prepared bed of natural sand / crushed sand of 50 mm thickness including necessary excavation in all stratas, spreading blinding of fine sand over the prepared bed, compacting blocks by plate vibrator etc. complete. (SSR Item No : 5.21) (PMC ROAD) Item Spec : (IRC-SP-63) Unique No (187) Rate List Year (2023-2024)</p>	120	1232 / Square Metre	147840
<p>ITEM NO : 14 60 mm Shot blasted blocks Providing & laying of 60mm thick non slippery concrete paving blocks as per the IS 15658-2006 with face of block. The block should have exposed aggregate, be shot blasted with colour UV stabilized and made from rich oxides and guarantee by manufacturer. Block to be manufactured in fully automatic ISO certified vibration compaction machine having strength of M-40 & cured in controlled temperature through mist and fixing on site with all grit material and labour included. (SSR Item No : 1.03) (PMC ROAD) Unique No (197) Rate List Year (2023-2024)</p>	150	1056 / Square Metre	158400



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 15 Supplying & fixing composite Resin Manhole cover & frame load bearing capacity (C-250) 25 MT (Inspection shall be as per guidelines of EN 124:2004 Required replacement warranty for 24 months if installation is not correct. As directed by Engineer In charge Make approved by EIL/Department Marking Required. ॢ Manufacturing Guidelines EN-124 ॢ Load Bearing capacity C-250 ॢ Name or id Mark of Manufacturer ॢ Year of Manufacturing 900 mm X 450 mm (SSR Item No : 1.18) (PMC ROAD) Unique No (212) Rate List Year (2023-2024)</p>	32	7850 / Number	251200
<p>ITEM NO : 16 Supplying & fixing composite Resin Manhole Strom water drain gully gratings cover & frame load bearing capacity (C-250) 25 MT (Inspection shall be as per guidelines of EN 124:2004 Required replacement warranty for 24 months if installation is not correct. As directed by Engineer In charge Make approved by EIL/Department Marking Required. ॢ Manufacturing Guidelines EN-124 ॢ Load Bearing capacity C-250 ॢ Name or id Mark of Manufacturer ॢ Year of Manufacturing 900 mm X 600 mm (SSR Item No : 1.23) (PMC ROAD) Unique No (217) Rate List Year (2023-2024)</p>	25	11300 / Number	282500
<p>ITEM NO : 17 Supplying & fixing composite Resin Manhole Strom water drain gully gratings cover & frame load bearing capacity (C-250) 25 MT (Inspection shall be as per guidelines of EN 124:2004 Required replacement warranty for 24 months if installation is not correct. As directed by Engineer In charge Make approved by EIL/Department Marking Required. ॢ Manufacturing Guidelines EN-124 ॢ Load Bearing capacity C-250 ॢ Name or id Mark of Manufacturer ॢ Year of Manufacturing 900 mm X 900 mm (SSR Item No : 1.24) (PMC ROAD) Unique No (218) Rate List Year (2023-2024)</p>	15	17031 / Number	255465
<p>ITEM NO : 18 Supplying & fixing composite Resin Manhole cover & frame load bearing capacity (B-125) 12.5 M. Tan (Inspection shall be as per guidelines of EN 124:2004. Required replacement warranty for 24 months if installation is not correct. As directed by Engineer In charge Make approved by EIL/Department Marking Required. ॢ Manufacturing Guidelines EN-124 ॢ Load Bearing capacity B-125 ॢ Name or id Mark of Manufacturer ॢ Year of Manufacturing Circular 53 cms Dia. (21") (SSR Item No : 1.25) (PMC ROAD) Unique No (219) Rate List Year (2023-2024)</p>	35	4800 / Number	168000



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 19 L type Kerb: Providing & fixing Reinforced precast-L shape kerb stone Using 6 mm steel bars 4 number along the kerb length and 8 mm steel bar 500 mm c/c vertical reinforcement , M-30 grade concrete with dimensions 350 mm high,125 mm thick with built in base of 187 mm x 75 mm, including 2 numbers of 50 mm dia sleeves for services at the top of the base & with top external edge with rounding of 20 mm radius in highly superior quality surface & edge finish in 1 meter length & Painting as per direction of Engineer - in - Charge. (Including excavation for kerbing, lead lift and transportation of excavated material, P.C.C. below kerbing) (SSR Item No : 1.01) (PMC ROAD) Unique No (195) Rate List Year (2023-2024)</p>	30	1333 / Number	39990
<p>ITEM NO : 20 मॅनहोल चेंबर रस्त्याच्या समपातळीत बांधणे फुटपाथ वरील अथवा पदपथ वरील ड्रेनेज, पाणीपुरवठा इ. कामाचे मॅनहोल चेंबर्स वरील कव्हर्स २०० मीमी उंची पर्यन्त रस्त्याच्या समपातळी येईल असे M २५ ग्रेड चे कॉक्रीट व HYSD स्टील (drawing नुसार वापरून करून परत घट्ट बसवणे त्यामध्ये सदरचा चेंबर रस्ता समपातळी मध्ये घेणे तसेच चेंबर भोवती सदर कॉक्रीट वापर करून रस्ता पातळी एक करणे सर्व माल- मजुरी लीड क्युअरिंग इत्यादी सह पूर्ण (SSR Item No : 8.36) (PMC ROAD) Unique No (413) Rate List Year (2023-2024)</p>	150	4253 / Number	637950
<p>ITEM NO : 21 Supply & Fixing precast cement concrete cylindrical Bollard of size as per specifications & 900 mm height (650mm above finish level) manufactured by M-30 grade of concrete by vibro compaction process using FRP moulds & with washed fine grit finish on the exposed surface of the bollard of approved water base PU paint colour & texture, (single & Double strip) as per detail drawing as directed by Engineer in charge. (SSR Item No : 1.06) (PMC ROAD) Unique No (200) Rate List Year (2023-2024)</p>	26	1912 / Number	49712
<p>ITEM NO : 22 Supply & Fixing precast cement concrete cylindrical Bollard of size as per specifications & 600 mm height (450mm above finish level) manufactured by M-30 grade of concrete by vibro compaction process using FRP moulds & with washed fine grit finish on the exposed surface of the bollard of approved water base PU paint colour & texture, (single & Double strip) as per detail drawing as directed by engineer in charge. (SSR Item No : 1.07) (PMC ROAD) Unique No (201) Rate List Year (2023-2024)</p>	28	1712 / Number	47936



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 23 कोल्ड मिक्स माल पुरवणे Supply of ready mix patch repairing compound as per Section 3000.2.2 (filling potholes and patch repairs with specific approval of the engineer) ,MORT&H specifications for roads and bridge works , 5th Revision , for instant repair of surface defects of roads under all weather conditions.The premix should consist of a binder with hydrophilic properties and accelerated adherence to all types of aggregates and can be applied on all patches and potholes including water logged patches and potholes and in rainy conditions. The material should be suitable for both Bituminous and concrete roads with quick setting pothole repair. The material should be suitable for use on roads with both passenger and heavy commercial vehicles. The mix should be suitable for repairing of surfacing course and should be comprising of fine aggregates 0-10 mm , binder (5.5-7.5%) , additives as required . The mix should be packed in bags which can be easily handled manually and be storable under normal storage conditions for at least 8 months. (SSR Item No : 1.30) (PMC ROAD) Unique No (449) Rate List Year (2023-2024)</p>	1000	28 / Kilogram	28000
<p>ITEM NO : 24 Providing and laying Controlled Low Strength Material (CLSM) having 7 days strength between 2 to 8 MPA as a fill for narrow trenches manufactured as per the guidelines and specifications given in IRC 98 and using Portland Cement, Fly Ash or GGBS and aggregate with water and required Admixtures as per mix design approved by PMC and prepared in SCADA based RMC plant and transported to site in transit mixer and laid and finished using manual means and curing for min 7 days etc complete (SSR Item No : 1) (PMC NON-DSR) Unique No (22042501) Rate List Year (2024-2025)</p>	100	2540 / Cubic Metre	254000
<p>ITEM NO : 25 पुणे महानगरपालिकेच्या येरवडा येथील हॉट मिक्स प्लान्ट / बॅच निवस प्लान्ट येथे तयार करण्यात आलेला डांबरी निक्स नालाचे मिश्रण प्लान्ट वरून साईट पर्यंत वाहतुक करणे. साईटवर आवश्यकतेनुसार नॅकॅनिकल इनर व कॉम्प्रेसर वापरून रस्त्याची पृष्ठ भागाची साफसफाई करणे राडा रोडा उचलणे इ. सह साईट वर खात्यामार्फत पुरविलेले इन शनची चगठढक डशिलळपळीळेप नुसार फवारणे त्यावर सेन्सर पेव्हरने डांबरी मिश्रीत नाल पसरणे, वायब्रेटर रोलर वापरून दबाई करणे, सदर कामाकरिता लागणारे कुशल व अकुशल कामगार पुरविणे इ. यामध्ये लिड लिफ्टचा समावेश आहे. नियस नालायें रोलिंग नंतर दुडीत आलेल्या भरांची गाडी २०, २५, ४०, ५० एम. एस. अशी साईन इ. चे सुचनेनुसार ठेवणे. (SSR Item No : 1.01) (PMC ROAD) Unique No (420) Rate List Year (2023-2024)</p>	502	970 / Metric Tonne	486940



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
<p>ITEM NO : 26 हॉटमिक्स मालाचे पॅचवर्क करणे -(मालाची किमत वगळून) हॉटमिक्स बिटुमिनस मॅकाडम /एस.डी.बी.सी./अस्फालट,कॉक्रीट माल पेव्हेर फिनिशरने पॅचवर्कसाठी पसरवणे ,खडड्या भोवती मार्किंग करणे,खड्याच्या कडा उभ्या खोडणे,लूज माल काढून व सर्व बाजू स्वच्छ करणे ,टॅककोट मारणे ,हॉटमिक्स,बिटुमिनस अथवा अस्फालटिक कॉक्रीटचा माल खडयात भरणे ,लाईन लेवल करणे,पॉवर रोलर अथवा डायनापॅक ,व्हायब्रेटर रोलर ने दबाई करणे ,मूळ पृष्ठभाग केंबरला जुळवने इ.सह.पूर्ण (As Directed By Engineering In Charge) खडयातील बेस क्रोसिंग बी.एम (SSR Item No : 1.15) (PMC ROAD) Unique No (434) Rate List Year (2023-2024)</p>	1200	54 / Square Metre	64800
<p>ITEM NO : 27 हॉटमिक्स मालाचे पॅचवर्क करणे -(मालाची किमत वगळून) हॉटमिक्स बिटुमिनस मॅकाडम /एस.डी.बी.सी./अस्फालट,कॉक्रीट माल पेव्हेर फिनिशरने पॅचवर्कसाठी पसरवणे ,खडड्या भोवती मार्किंग करणे,खड्याच्या कडा उभ्या खोडणे,लूज माल काढून व सर्व बाजू स्वच्छ करणे ,टॅककोट मारणे ,हॉटमिक्स,बिटुमिनस अथवा अस्फालटिक कॉक्रीटचा माल खडयात भरणे ,लाईन लेवल करणे,पॉवर रोलर अथवा डायनापॅक ,व्हायब्रेटर रोलर ने दबाई करणे ,मूळ पृष्ठभाग केंबरला जुळवने इ.सह.पूर्ण (As Directed By Engineering In Charge) खडयातील बेस क्रोसिंग ए.सी (SSR Item No : 1.16) (PMC ROAD) Unique No (435) Rate List Year (2023-2024)</p>	800	54 / Square Metre	43200
<p>ITEM NO : 28 Machinery Hire Charges : (With Diesel & Operator / Driver) JCB (SSR Item No : 1.20) (PMC ROAD) Unique No (439) Rate List Year (2023-2024)</p>	80	1272 / Hour	101760
<p>ITEM NO : 29 Machinery Hire Charges : (With Diesel & Operator / Driver) Dumper (SSR Item No : 1.21) (PMC ROAD) Unique No (440) Rate List Year (2023-2024)</p>	80	973 / Hour	77840
<p>ITEM NO : 30 Machinery Hire Charges : (With Diesel & Operator / Driver) Roller (Ordinary) (SSR Item No : 1.22) (PMC ROAD) Unique No (441) Rate List Year (2023-2024)</p>	50	785 / Hour	39250
<p>ITEM NO : 31 Machinery Hire Charges : (With Diesel & Operator / Driver) Roller Vibrator (SSR Item No : 1.23) (PMC ROAD) Unique No (442) Rate List Year (2023-2024)</p>	140	2043 / Hour	286020



पुणे महानगरपालिका, पुणे

Description	Quantity	Rate/Unit	Amount (₹)
ITEM NO : 32 Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectorizing Glass Beads on Bituminous Surface- Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorizing glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35 .The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes.complete. (SSR Item No : 6.12a) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 803.4) Unique No (251) Rate List Year (2023-2024)	500	508 / Square Metre	254000
ITEM NO : 33 Fixing in position Cautionary/ Mandatory sign boards in ground with C C 1:4:8 block of 60cm x 60cm x 75cm size etc. complete as directed including all leads. (SSR Item No : 6.19) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 801) Unique No (259) Rate List Year (2023-2024)	10	1024 / Number	10240
ITEM NO : 34 Fixing in position Road Junction/ Informatory Sign Board in ground with C.C.1:4:8 block of 60cm x 60cm x 75cm size including all leads complete. (SSR Item No : 6.20) (PMC ROAD) Item Spec : (MORTH 801) Unique No (260) Rate List Year (2023-2024)	10	2047 / Number	20470
ITEM NO : 35 पावसाळी चेंबर्सवरील लोखंडी जाळ्या पुरविणे. आतील मापाचे चेंबर्सवरील मान्य डिझाईनच्या व ड्रॉईंगच्या नुसार हाय झ्युटी लोखंडी जाळ्या फोमसह पुरविणे, दोन हात रेड ऑक्सार्ड प्रायमर मारून त्यावर काळ्या रंगाचा ऑईल पेंटचे दोन हात मारणे व M20 कॉक्रीटमध्ये 100 mm जाडीचे कोर्पींग करून त्यामध्ये घट्ट बसविणे, रस्त्याच्या समपातळीत आणणे, सर्व माल - मजुरी, लिड, लिफ्ट, क्युअरिंग इत्यादीसह पूर्ण. i) पावसाळी चेंबर्सवरील लोखंडी जाळ्या पुरविणे. (SSR Item No : 4.60-1) (PMC Drainage) Unique No (9791) Rate List Year (2023-2024)	1000	90 / Kilogram	90000
ITEM NO : 36 Providing and applying priming coat on concrete/ masonry/ Asbestos Cement plastered surfaces including scaffolding if necessary, preparing the surface by thoroughly cleaning oil, grease, dirt and other foreign matter and sand papering as required etc. complete. (SSR Item No : 35.21) (PMC Bhavan) Unique No (1071) Rate List Year (2023-2024)	400	38 / Square Metre	15200
ITEM NO : 37 Providing and applying two coats of flat oil paint of approved colour and shade to internal / external plastered surfaces including scaffolding if necessary, cleaning and preparing the surface (excluding primer coat) etc. complete. (SSR Item No : 35.12) (PMC Bhavan) Unique No (1063) Rate List Year (2023-2024)	365	106 / Square Metre	38690
Total For Sub Work: Eighty Four Lakhs Fifty Four Thousand Seven Rupees			8454007



पुणे महानगरपालिका, पुणे

-----End Of Content-----

Ramesh Kisanrao Sanap
कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता
औंध - बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

Dipak Devram Lande
उप अभियंता
औंध - बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

Vijay Shivajirao Naikal
महापालिका सहाय्यक आयुक्त
औंध - बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

