

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।

एस०जे०-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

जनपद गौतमबुद्धनगर के कलैक्ट्रेट भवन की छत की सीलन उपचार, वर्षा जल निकासी पाईप की मरम्मत कार्य (संलग्न-विवरण/बी०ओ०क्यू०) (निविदा धनराशि रू० 29,02,111.58) को पूर्ण कराये जाने हेतु ई-टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण Website <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। इस कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की परिवर्तन आदि की सूचना उपरोक्त वेब साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

इस कार्य से सम्बन्धित **नियम व शर्तों** निम्नानुसार हैं:-

1. टेण्डर शुल्क रू० 1400.00 + 18% GST = रू० 1652.00
2. अर्नेष्ट मनी रू० 58,000.00
3. निविदादाता को यू०पी०सिडको से रजिस्टर्ड "D" श्रेणी गौतमबुद्ध नगर इकाई एवं अधिक श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्गत हो, निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
4. ई-पोर्टल पर अपलोड हुई निविदाओं का नियम व शर्तों के अनुसार प्रपत्रों का मिलान किया जायेगा।
5. नियम व शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदादाताओं/फर्मों की ही फाइनेशियल बिड खोली जायेगी।
6. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 04 माह होगी। कार्य पूर्ण न करने की दशा में धरोहर राशि (Earnest money) को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस/धरोहर धनराशि निगम के खुले **Bank Account No 0279104000144339 IFS Code IBKL0000279, IDBI Bank, Ambedkar Road, Ghaziabad** में RTGS कराते हुये खातों में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
8. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।
9. निगम में पंजीकृत निविदादाता ही निविदा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र होंगे।
10. उक्त निविदा लागत में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है।
11. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने एवं किसी भी प्रकार का संशोधन आदि करने का पूर्ण अधिकार निगम के सक्षम अधिकारी को होगा।
12. निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना पत्र, तकनीकी बिड से सम्बन्धित प्रपत्र (नियम व शर्तों), निगम में पंजीयन प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० नं०, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, कार्य करने का अनुभव एवं श्रम विभाग पंजीकरण आदि वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
13. निविदादाता को Litigation History (यदि कोई हो) संलग्न प्रारूप पर भरकर निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।
एस०जे०-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

14. निविदादाता को वांछित समस्त प्रपत्रों की हार्ड कापी मांगे जाने पर कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. निविदा खोलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी।
 1. प्रथम- जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की पुष्टि होने पर ही तकनीकी बिड खोली जायेगी।
 2. द्वितीय- निविदादाताओं की तकनीकी बिड में अपलोड प्रपत्रों की निविदानुसार जाँच की जायेगी तथा सफल निविदादाताओं की सूची बनाते हुये प्राईस बिड खोलने हेतु संस्तुति की जायेगी।
 3. तृतीय- तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड तय दिनांक एवं समय को खोली जायेगी तथा न्यूनतम दर निविदादाता को एल०ओ०आई उपर्युक्त वर्णित मूल प्रपत्र एवं उनकी प्रति/हस्ताक्षरित छायाप्रति इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जायेगा।
16. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं० 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD- Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि FDR/DD किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी:-
 - (i) 0.50% per 1.00% below up to 10% of BOQ Cost.
 - (ii) 1.00% per 1.00% below, more than 10% of BOQ Cost.
17. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता
यूपीसिडको
गौतमबुद्ध नगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।

एस०जे०-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

तकनीकी बिड (नियम व शर्तों)

1. निविदा प्रपत्र बेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। निविदा डाऊनलोड एवं अपलोड भी इसी बेब साईट से किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त बेबसाईट का संज्ञान लेते रहे, क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा अन्य सूचना बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी।
2. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु रु० 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निगम द्वारा समय-समय पर जारी नियम व शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा व भुगतान हेतु अनुमन्य बिलों की धनराशि का 5% जमानत धनराशि के रूप में कटौती की जायेगी जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
3. कार्य की मात्रा अनुबन्ध की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
4. परियोजना के 01 वर्ष तक देखरेख/रख रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
5. उपरोक्त बी०ओ०क्यू० में 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज प्रत्येक रनिंग बिलों से काटा जायेगा।
6. ठेकेदार/फर्म को जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यावदिक प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
7. निर्धारित समयावधि में यदि निविदादाता कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो निगम निविदा में भागीदार किसी अन्य फर्म जिसने निविदा शर्तों का पालन किया हो, से निर्माण कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा, उक्त पर यदि अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना होगा तो उसे निविदादाता की जमानत धनराशि से किया जायेगा।
8. निविदादाता को कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। निविदादाता को ई-प्रकाशन व अनुबन्ध में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा। सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय भू-माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इससे किसी भी क्षति की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
10. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत अनिवार्य प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे। अपलोड निविदा का मिलान होने पर ही अग्रिम कार्यवाही हेतु निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. ठेकेदार/फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेंगे।
12. कार्यस्थल पर निर्माण कार्य हेतु अस्थायी जल एवं विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।
एस०जे०-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

13. ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच ग्राम्य विकास अभिकरण/टी०ए०सी० अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यो में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान ठेकेदार/फर्म को अपने व्यय पर एक सप्ताह में करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप किसी धनराशि की कटौती हेतु संस्तुति की जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार/फर्म के बिल/जमानत धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
14. ठेकेदार/फर्म द्वारा लेबर मद हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हुए समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार/फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
15. स्वीकृत/प्राप्त धनराशि में नियमानुसार देय सभी करो आदि की कटौतियाँ करने के उपरान्त अवशेष धनराशि की सीमा तक ही भुगतान किया जायेगा।
16. बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं सम्पादित कराये जाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। औचित्यपूर्ण कारण होने पर कार्य पूर्ण करने की अवधि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संशोधित की जा सकती है।
17. कार्य का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा जीएसटी बिल प्रस्तुत करने व जाँच करने के उपरान्त उपलब्ध धनराशि की सीमा तक भुगतान किया जायेगा व ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
18. निगम एवं ठेकेदार/फर्म के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में अधीक्षण अभियन्ता, यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
19. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुँचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/जमानत धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
20. सिविल कार्य हेतु निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रायल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम०एम० 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।
एस०जे०-५९, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

21. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें मान्य होंगी यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं की जाती है तो वह निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
22. कार्य की प्रगति के समय कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद होने अथवा इस स्थिति में कार्य पूर्ण न होने की दशा में कार्यस्थल पर फर्म द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म होगा।

अधिशासी अभियन्ता
यूपीसिडको
गौतमबुद्ध नगर

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, गौतमबुद्ध नगर।
एस0जे0-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

**NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work
of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.**

LITIGATION HISTORY

(ON THE LETTER HEAD OF APPLICANT)

S. No.	Name of Work	Client	Type of case (Court case/ Arbitration case)	Date of registering of case	Name & Address of Court / Arbitrator	Amount involved	Present Status	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Applicant

With seal

Note: Applicant has to submit the details of last 5 years in respect of Court cases /Arbitration cases.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।
एस०जे०-५९, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD.							
Name of Work :- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District							
BILL OF QUANTITY							
S. No	DSR 2023	Item	Qty	Unit	DSR Rate	Rate	Amount
						(111/107)X 0.735	
1	SOR 259 (a)	Cleaning grass and samplings of grith upto 30 cms measured at a height of 1 M Above ground level and removal of rubbish up to a distance of 50 M. out side tie periphery of area cleared.	4570.29	Sqm	3.00		13710.87
2	22.22 A	Providing and applying fibre reinforced elastomeric liquid water proofing membrane with resilient acrylic polymers having Sun Reflectivity Index (SRI) of 105 on top of concrete roof in three coats @10.76 litre/ 10 sqm. One coat of self-priming of elastomeric waterproofing liquid (dilution with water in the ratio of 3:1) and two coats of undiluted elastomeric waterproofing liquid (dry film thickness of complete application/system not less than 500 microns). The operation shall be carried out after scrapping and properly cleaning the surface to remove loose particles with wire brushes, complete in all respect as per the direction of Engineer-in-Charge.	4570.29	Sqm	563.10	429.35	1962256.72
3	14.1.1	Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq.meters and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer-in-Charge. With cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	500.00	Sqm	547.40	417.38	208689.86
4	14.17	Raking out joints in lime or cement mortar and preparing the surface for re-pointing or replastering, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer-in-Charge.	500.00	Sqm	72.45	55.24	27620.72
5	14.79	Disconnecting damaged overhead/terrace PVC water storage tank of any size from water supply line and removing from the terrace including shifting at ground level as per direction of Engineer-in-charge.	30.00	Each	433.75	330.72	9921.73
6	14.84	Dismantling 15 to 40 mm dia G.I. pipe including stacking of dismantled pipes (within 50 metres lead) as per direction of Engineer-in-Charge. (a) Internal Work-Exposed on wall	175.00	Mtr	3.25	2.48	433.66



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।

एस०जे०-५९, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।


GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work - of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

7	12.38	Providing and fixing M.S. holder bat clamps of approved design to C.I. or S.C.I. rain water pipes embedded in and including cement concrete blocks 10x10x10 cm of 1:2:4 mix (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and cost of cutting holes and making good the walls etc. :					
A	12.38.1	100 mm diameter	60.00	Each	362.85	276.66	16599.88
B	12.38.2	150 mm diameter	60.00	Each	395.60	301.64	18098.15
8	12.39	Providing lead caulked joints to sand cast iron rain water pipes and fittings:					
A	12.39.1	100 mm dia Pipe	60.00	Each	580.50	455.87	27352.20
B	12.39.2	150 mm dia Pipe	60.00	Each	798.00	608.46	36507.60
9	12.40.1.1	Providing, fixing and embedding sand cast iron accessories for rain water pipes in the masonry surrounded with 12 mm thick cement mortar of the same mix, as that of masonry (lead caulking will be paid for separately): Sand cast iron plain shoes : 150 mm diameter	60.00	Each	511.90	390.31	23418.60
10	12.41.2	Providing and fixing on wall face unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS : 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS : 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion, (i) Single socketed pipes. 100 mm diameter	180.00	Mtr	377.40	287.76	51796.80
11	12.42	Providing and fixing on wall face unplasticised - PVC moulded fittings/accessories for unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS : 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS : 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion.					
A	12.42.1.2	Coupler - 110 mm	180.00	Each	136.15	103.81	18685.80
B	12.42.5.2	Bend 87.5° - 110 mm bend	60.00	Each	150.35	114.64	6878.40
C	12.42.6.2	Shoe (Plain) - 110 mm shoe	60.00	Each	131.85	100.53	6031.80
12	12.43.2	Providing and fixing unplasticised -PVC pipe clips of approved design to unplasticised - PVC rain water pipes by means of 50x50x50 mm hard wood plugs, screwed with M.S. screws of required length, including cutting brick work and fixing in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) and making good the wall etc. complete. 100 mm	60.00	Each	371.30	283.11	16986.60
13	12.44	Providing and fixing to the inlet mouth of rain water pipe cast iron grating 15 cm	60.00	Each	54.70	41.71	2502.60



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, गौतमबुद्ध नगर।

एस०जे०-५९, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।


GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

		diameter and weighing not less than 440 grams.					
14	14.76	Cleaning and desilting of gully trap chamber, including removal of rubbish mixed with earth etc. and disposal of same, all as per the direction of Engineer-in-charge.	30.00	Each	108.30	82.58	2477.40.
15	14.75 A	Cleaning of terrace/loft water storage tank (inside surface area) upto 2000 litre capacity at all heights with coconut brushes, duster etc., removal of silt, rubbish from the tank and cleaning the tank with fresh water disinfecting with bleaching powder @ 0.5gm per litre capacity of tank including marking the date of cleaning on the side of tank body with the help of stencil and paint and disposing of malba all complete as per direction of Engineer-in-Charge. (The old date already written on tank should be removed with paint remover or black paint and if date is not written with the stencil or old date is not removed deduction will be made @ Rs. 0.10 per litre) (if during cleaning any GI fittings or ball cock is damaged that is to be repaired by contractor at his own cost and nothing extra will be paid on this account)	30000.00	Lit	0.50	0.38	11400.00
16	15.11. 2	Removing mortar from and cleaning stones and concrete articles (net quantity of stacks of cleaned materials will be measured): In cement mortar	25.00	Cum	689.20	525.50	13137.50
17	15.47	Dismantling asbestos cement pressure pipes including excavation and refilling trenches after taking out the pipes manually/ by mechanical means and stacking the pipes within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge : Above 150 mm diameter					
A	15.47. 1	Up to 150 mm diameter	240.00	Mtr	332.15	253.26	60782.40
B	15.47. 2	Above 150 mm diameter	240.00	Mtr	403.05	307.32	73756.80
18	15.49	Taking out C.I. cover with frame from R.C.C. top slab of inspection chambers of various sizes including demolishing of R.C.C. work manually/ by mechanical means and stacking of useful materials near the site and disposal of unserviceable materials within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge.	30.00	Each	406.75	310.14	9304.20
19	15.51	Dismantling of road gully chamber of various sizes including C.I. grating with frame including stacking of useful materials near the site and disposal of unserviceable materials within 50 metres	30.00	Each	958.75	731.02	21930.60



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, गौतमबुद्ध नगर।

एस0जे0-59, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 001/EE/GBN/E-TENDER/2026-27

DATE:- 12.05.2026

NAME OF WORK:- Roof Dampness Treatment and Rainwater Drainage Pipe Repair work of Collectorate building of Gautam Buddha Nagar District.

		lead including refilling the excavated gap.					
20	15.49	Taking out C.I. cover with frame from R.C.C. top slab of inspection chambers of various sizes including demolishing of R.C.C. work manually/ by mechanical means and stacking of useful materials near the site and disposal of unserviceable materials within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge.	30.00	Each	406.75	310.14	9304.20
21	15.53	Dismantling of C.I. sluice valve including stacking of useful materials within a lead of 50 metres					
A	15.53. 1	Up to 150 mm diameter	10.00	Each	319.50	243.61	2436.10
B	15.53. 2	Above 150 mm diameter	10.00	Each	1184.15	902.89	9028.90
22	15.56	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead	500.00	Sqm	54.65	41.67	20835.00
23	4.12	Extra for providing and mixing water proofing material in cement concrete work in doses by weight of cement as per manufacturer's specification	300.00	Per Bag of 50 Kg Cement used	18.15	13.84	4152.00
24	4.2.2	Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls, walls (any thickness) including attached pilasters, columns, piers, abutments, pillars, posts, struts, buttresses, string or lacing courses, parapets, coping, bed blocks, anchor blocks, plain window sills, fillets, sunken floor etc., up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering and finishing: 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources).	10.00	Cum	10357.55	7897.39	78973.90
25	6.1.1	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	6.90	Cum	7370.65	5619.95	38777.66
26	6.4.1	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	13.80	Cum	9344.35	7124.85	98322.93
						Total Rs	2902111.58
						Percentage quote by Contractor (+/-)	-
						Net Amount	-
GST Paid Extra as applicable							

