




कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)



Email-cnoharda@mpurban.gov.in

conn. 0757722238

<https://nagarपालिकाहरदा.प्र.ग.भ.>

Toll free No 18002331353

क्रमांक 2.4.80/सौ.निर्माण/2026

हरदा दिनांक 15/5/26

// आनलाईन निविदा //

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 14/5/26 से 12/6/26 तक क्य की जा सकती है। बीड सबमिट 12/6/26 समय 5:30 तक निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

क.	एन आई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	4940	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में हरनारायण यादव जी के मकान से खले जी के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र, एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर. दि.08.11. 2025 से प्रभावशील	2094636	377034	15710	5000	2 माह
2	4941	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 में इंदौर रोड़ से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1056976	190255	7927	2000	2 माह
3	4942	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में बिल्लौर जी के मकान से हनुमान मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			2988957	538012	22417	5000	2 माह
4	4943	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में जगदीश गौर के मकान से सत्यनारायण झिंझीरे के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1541955	277551	11565	2000	2 माह
5	4944	04/05/26	वार्ड क्रमांक 32 कुंजबिहार कॉलोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादव जी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1982569	356862	14870	2000	2 माह
6	4945	04/05/26	वार्ड क्रं. 25 में एस.एस.जी. बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 मे सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1165792	209842	8743	2000	2 माह

क्र.सं./वा.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2026/-75

नर्मदापुरम्, दिनांक - 18-08-26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका हरदा,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 32 कुंजबिहार कालोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादवजी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भ:- Project Approval PA-0000669420 Project No PW1-EN2-0318-25-028.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 32 कुंजबिहार कालोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादवजी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 32 कुंजबिहार कालोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादवजी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील	19,82,569.00
			जी.एस.टी. 18%	3,56,862.00
			योग	23,39,431.00

शर्तें

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरगिरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराने के साथ मिक्स मटेरियल के बजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा मडक के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप में लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज में कराया जाकर उमका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. ड्रॉय्.टी.एम (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का क्लेक्शन टेंड्रा माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था में करना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाने निजी/अवैध कालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेगा।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना, वयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप में सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. सम्मत् प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी ड्रकट का प्रावधान अनिवार्य रूप में किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइम्/मरिमेन्टी कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उममें अधिक के बराबर जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगा। अन्यथा पुनर्गठित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
15. नि.श.क. जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जागा। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्लाइन्ट आदि लगाये जावे।

26. नगर नया इलेक्ट्रिक विभाग के निवेशावसार आवश्यक स्थल अनुधोदन/प्रस्तापति प्राप्त की जाये। गजूल एवं अन्य विभागों में आवश्यक एवं ओ.सी./महामति की प्राप्त की जाये।
27. निर्माण कार्य की शुरुआत 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी में कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जाये।
28. निविदा मुकमा में प्राथमिक बिदा जाये कि निविदाकार को ई पी.एफ. एवं वेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
29. उपरोक्त अर्थों की पूर्ति की जिम्मेदारी निवाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निर्माण के दौरान ओ.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाये निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री काबोट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आगुति अनुसार कराया जाये। साथ-साथ उक्त सम्बंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही खेल देखीको का मुगलान किया जाये। कार्य के चल देखक, मुगलान के पूर्व उपयोग की गई तमल नमन्धियो एव फलोट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राण की जाये।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्राधान अनुसार महाम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अमेंट मनी एवं प्रतिपूति गति कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित भूतय की जमा कराई जाये।
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्राधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी।
24. कांकीट एम-20/30/40 कांकीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांकीट हार्ड होने के पहले रोड की सेन्टरलाईन के परपेन्डिकुलर दोनो तरफ ब्रूमिंग की जाये।
25. तापमान 38 डिग्री सेन्टिग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांकीट का कार्य नहीं कराया जाये।
26. भौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं स्थल पर वास्तविक रूप में सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जाये।
27. निर्माण कार्य की महाम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्ययारी की जाये।
28. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य संपादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं टी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. कार्य टुकडो में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. सी.सी. रोड की मिक्स एवं क्रस्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तदानुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जाये एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन से कार्य की लागत में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जाये, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जर्ग तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रस्तापित कार्य काराया जाये। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudinal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जाये।
34. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
35. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
36. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
37. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying/compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 08.11.2025.

संलग्न- प्राक्कलन।

कार्यपालन यंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0000347596	Work: W-32 Kunjvihar Colony Me Ballu Ke Makan Se Jagdish Dharmik Avam Radheshyam Vishwkarma Se Yadav Ji Ke Makan Tak CC Road
ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)	Demand ID: DM-0000332163
Department: Public Works	PAC: 1982569.0
Project No.:	Gross: 2339431.42

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Len gth	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/Unit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	3.3	Excavation For Roadworks up to 1000 m		1.0	250.0	4.5	0.1	112.5			112.5	M3	122.0	13,725.00	18.0	16,195.50	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	250.0	4.5	0.1	112.5			112.5	M3	1059.0	119,137.50	18.0	140,582.25	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	250.0	4.5	0.1	112.5			112.5	M3	4598.0	517,275.00	18.0	610,384.50	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	250.0	4.5	0.2	225.0			225.0	M3	5916.0	1,331,100.00	18.0	1,570,698.00	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	250.0	4.5	0.2	225.0			225.0	M3	-301.0	-67,725.00	18.0	-79,915.50	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.173							0.17	MT	57200.0	9,724.00	18.0	11,474.32	
1	NVI-6.2.4.2	HYSD tie bars of Fe 500 grade confirming to IS 1786		0.18							0.18	MT	63800.0	11,484.00	18.0	13,551.12	
1	NVI-8.6.1.4	60 cm equilateral triangle	2.0								2.0	EA	3393.0	6,786.00	18.0	8,007.48	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflectorizing Glass Beads		2.5	250.0	0.15			37.5		93.75	M2	438.0	41,062.50	18.0	48,453.75	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	W-32 Kunjvihar Colony Me Ballu Ke Makan Se Jagdish Dharmik Avam Radheshyam Vishwkarma Se Yadav Ji Ke Makan Tak CC Road	1,982,569.00
Total PAC		1982569.0

GST: 356862.42
Gross: 2339431.42