

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर  
क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ PAVER BLOCK WORK WARD NO 11 /2026/002 ग्वालियर, दिनांक -  
16-05-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

Esagarh Nagar Parishad, जिला: ASHOK NAGAR

विषय: - PAVER BLOCK WORK WARD NO 11 की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0123-26-2266

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे। म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	PAVER BLOCK WORK WARD NO 11	Municipal Fund	As per Estimation	1407756.2	253396.12	1661152.32

शर्त-

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ PAVER BLOCK WORK WARD NO 11 /2026/2266 ग्वालियर, दिनांक -  
16-05-2026

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	PAVER BLOCK WORK WARD NO 11	Municipal Fund	As per Estimation	1407756.2	253396.12	1661152.32

Signature Not  
Verified

Signed by: harsh  
babu shakya  
Reason: Project  
TS Certification  
Location: 1123  
Date: 2026-05-16  
14:38:38

E-sign

## Project Estimate

### Project Details

<b>Estimation Number:</b> ES-0123-26-0000000007	<b>Work:</b> PAVER BLOCK WORK WARD NO 11
<b>ULB:</b> 0123 (Esagarh Nagar Parishad)	<b>Demand ID:</b> DM-0123-26-0000000008
<b>Department:</b> Public Works	<b>PAC:</b> 1407756.2
<b>Project No.:</b>	<b>Gross:</b> 1661152.32

### Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Coun ts	Nos	Leng th	Brea dth	Depl h	Volu me	Area	Weig ht	Quant ity	Unif	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remark s
1	NII-2.18.1	Moorum/Hard copra		90.0							90.0	cum	478.0	43,020.00	18.0	50,763.60	
1	NII-2.18.2	CRUSHER STONE DUST		3.6							3.6	Sqm	687.0	2,473.20	18.0	2,918.38	
1	NII-4.1.4	CEMENT CONCRETE GRADE M-10 (NOMINAL MIX) WITH 20 MM MAXIMUM SIZE OF STONE AGGREGATE		3.0	50.0	0.8	0.1	4.0			12.0	M3	4219.0	50,628.00	18.0	59,741.04	
1	NII-19.1.1	Centering and shuttering including strutting, propping, stretching etc. Foundations, footings, bases of columns, etc. For mass concrete.		20.0	50.0	0.2			10.0		200.0	M2	160.0	32,000.00	18.0	37,760.00	
1	NII-19.1.1			10.0	10.0	0.6			6.0		60.0	M2	160.0	9,600.00	18.0	11,328.00	
1	NII-4.2.2	CONCRETE GRADE M-20 (NOMINAL MIX) WITH 20 MM MAXIMUM SIZE OF STONE AGGREGATE		20.0	50.0	0.2	0.15	1.5			30.0	M3	5417.0	162,510.00	18.0	191,761.80	
1	NII-4.2.2			10.0	10.0	0.6	0.15	0.9			9.0	M3	5417.0	48,753.00	18.0	57,528.54	
1	NII-5.11.4	Thermo-Mechanically Treated bars. (Fe 500 D or more)		1.0						1884.0	1884.0	KG	58.0	109,272.00	18.0	128,940.96	
1	NII-11.44	PROVIDING AND LAYING 60MM THICK FACTORY MADE CEMENT CONCRETE INTERLOCKING PAVER BLOCK OF M-30 GRADE REFLECTIVE TYPE RUB		15.0	50.0	1.8			90.0		1350.0	M2	678.0	915,300.00	18.0	1,080,054.00	
1	SOR VI-2.5	2.5.1 All kinds of soil		1.0					900.0		900.0	M2	38.0	34,200.00	18.0	40,356.00	

### WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	paver blok	1,407,756.20
<b>Total PAC</b>		<b>1407756.2</b>

**GST: 253396.12**  
**Gross: 1661152.32**